

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼5-270号線（補助）					
舗装工			式	9,653,677	
	1		式	2,925,739	
掘削工					
			式	574,910	
掘削					
			一式		
					掘削
					70 m3
					土砂等運搬
					70 m3
					残土処分費
					70 m3
舗装打換え工					
			式	2,292,641	

07-実施一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					8 m
					舗装版切断
					235 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					505 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					20 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					41 t

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 歩道					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					505 m2
					下層路盤(歩道部)
					505 m2
					透水性アスファルト舗装
					505 m2
側溝布設影響幅復旧工					
			式	16,553	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					5 m
					舗装版破碎
					2 m2
					殻運搬
					0.08 m3

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						0.2 t
						下層路盤(歩道部)
						2 m2
						透水性アスファルト舗装
						2 m2
						雑工 (すり付け工)
				式	41,635	
				一式		すり付け工 (撤去)
						掘削
						1 m3
						土砂等運搬
						1 m3
						残土処分費
						1 m3
						舗装版破碎
						8 m2

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.6 t
すり付け工（復旧歩道断面）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					8 m2
					下層路盤（歩道部）
					8 m2
					透水性アスファルト舗装
					8 m2
排水構造物工					
	1		式	5,031,678	
作業土工					
			式	849,708	
床掘り					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					150 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					120 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					8 m3
					残土処分費
					8 m3
側溝工					
			式	3,691,897	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×300
					139 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 300×400	
								64	m
								自由勾配側溝 300×500	
								32	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								188	枚
								蓋版	
								24	枚
現場打側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								8	m3
								殻運搬	
								8	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								18	t

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					21 m3
					殻運搬
					21 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
暗渠排水管					53 t
			一式		暗渠排水管
					4 m
鉄筋コンクリート台付管					
			一式		鉄筋コンクリート台付管
					4 m
集水桝・マンホール工					
プレキャスト集水桝			式	277,005	
			一式		

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						4 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						蓋版
						5 枚
縁石工						
				式	77,264	
						地先境界ブロック
						16 m
						地先境界ブロック撤去
						16 m
水替工						
				式	135,804	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						22 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								据付・撤去工	
								1	現場
仮設工									
		1			式		1,696,260		
交通管理工									
					式		1,696,260		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								102.0	人日
直接工事費									
							9,653,677		
共通仮設費（率分）									
							1,414,000		
共通仮設費計									
							1,414,000		
純工事費									
							11,067,677		

07-実施-一般-0079-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				4,098,000	
現場管理費計					
				4,098,000	
工事原価					
				15,165,677	
工事原価計					
				15,165,677	
一般管理費等					
				3,169,323	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				3,174,323	
工事価格					
				18,340,000	

07-実施-一般-0079-当初