

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	6, 321, 946	
掘削工	1		式	2, 591, 162	
掘削			式	647, 448	
			一式		
					掘削
					120 m3
					土砂等運搬
					120 m3
					残土処分費 見積1, 200円
					120 m3
舗装打換え工(車道)			式	1, 400, 730	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					340 m2
					舗装版切断
					10 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					17 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					40 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					339 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					339 m2
					表層(車道・路肩部)
					339 m2
区画線工					
			式	12,200	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					13 m
舗装打換え工(市道Cすりつけ)					
			式	21,764	
掘削					
			一式		
					掘削
					1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					1 m3
					残土処分費 見積1,200円
					1 m3
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					4 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.5 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								4	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								4	m2
								表層(車道・路肩部)	
								4	m2
民地乗入復旧工									
					式		276,200		
CO舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								66	m
								構造物とりこわし	
								4	m3
								殻運搬	
								4	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								10	t

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					29 m2
					コンクリート
					4 m3
交通管理工					
			式	232,820	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					14 人日
排水構造物工					
	1		式	3,730,784	
作業土工					
			式	258,844	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					40 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					8 m3
					残土処分費 見積4,560円
					8 m3
側溝工					
			式	593,120	
プレキャストU型側溝(転用)					
			一式		
					U型側溝250型
					80 m
側溝蓋					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								160	枚
側溝工									
					式		1,577,423		
自由勾配側溝 側溝規格:									
					一式				
								自由勾配側溝 300×300	
								52	m
								自由勾配側溝 300×400	
								2	m
								自由勾配側溝 300×300(横断用)	
								12	m
								自由勾配側溝 300×400(横断用)	
								4	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版 C0	
								47	枚

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								GR	
								4	枚
								蓋版	
								GR(横断用)	
								9	枚
構造物取壊し工									
					式		329,770		
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:									
					一式				
								構造物とりこわし	
								6	m3
								殻運搬	
								6	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								16	t
								構造物とりこわし	
								4	m3
								殻運搬	
								4	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(無筋)
舗装版切断					8 t
			一式		
集水桝・マンホール工					舗装版切断
					160 m
プレキャスト集水桝			式	246,931	
			一式		
現場打ち集水桝					プレキャスト集水桝
					1 基
現場打ち集水桝			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所
					蓋版
					1 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					3 箇所
					蓋版
					3 枚
管渠工					
			式	21,693	
暗渠排水管 作業区分:, 管種別:, 管径:					
			一式		
					暗渠排水管
					7 m
水替工					
			式	62,748	
ポンプ 排水					
			一式		
					ポンプ 運転工
					10 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								据付・撤去工	
								1	現場
交通管理工									
					式		640,255		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								38.5	人日
直接工事費									
							6,321,946		
共通仮設費（率分）									
							968,000		
共通仮設費計									
							968,000		
純工事費									
							7,289,946		
現場管理費（率分）									
							2,773,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							2, 773, 000		
工事原価									
							10, 062, 946		
工事原価計									
							10, 062, 946		
一般管理費等									
							2, 194, 054		
契約保証費									
							3, 000		
一般管理費等計									
							2, 197, 054		
工事価格									
							12, 260, 000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	214,730	
舗装打換え工(車道)	1		式	214,730	
舗装版破碎			式	189,785	
			一式		
					舗装版破碎
					43 m2
					舗装版切断
					9 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					5 t
			一式		
					不陸整正
					43 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					43 m2
					表層(車道・路肩部)
					43 m2
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				214,730	
共通仮設費（率分）					
				32,000	
共通仮設費計					
				32,000	
純工事費					
				246,730	
現場管理費（率分）					
				94,000	
現場管理費計					
				94,000	
工事原価					
				340,730	
工事原価計					
				340,730	
一般管理費等					
				68,270	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					69,270	
工事価格						
					410,000	

07-実施-一般-0001-当初