

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	8,478,732	
舗装打換え工			式	1,012,537	
舗装版切断			式	1,012,537	
			一式		舗装版切断
					460 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎(小規)			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					43 m2

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					11 t
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					23 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					6 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					29 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			一式		
					基層(車道・路肩部)
	86			m2	
表層 材料種類:⑧密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			一式		
					表層(車道・路肩部)
	86			m2	
区画線工			式	43,263	
区画線工			式	43,263	
溶融式区画線			一式		
					区画線設置
	99			m	
消雪パイプ工			式	5,771,015	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
散水管工					
			式	5,771,015	
散水管工					
			一式		
					基礎碎石
					50 m2
					基礎碎石
					7 m2
					モルタル練
					8 m3
作業土工					
			一式		
					床掘り
					13 m3
					土砂等運搬
					13 m3
					残土処分費 見積もり：3000円
					15 m3

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	778,842	
コンクリート構造物取壊					
			式	552,090	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					33 m3
運搬処理工					
			式	226,752	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					33 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					83 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	873,075	
交通管理工						
				式	873,075	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						52.5 人日
直接工事費						
					8,478,732	
共通仮設費（率分）						
					2,133,000	
共通仮設費計						
					2,133,000	
純工事費						
					10,611,732	
現場管理費（率分）						
					4,885,000	

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				4,885,000	
工事原価					
				15,496,732	
工事原価計					
				15,496,732	
一般管理費等					
				3,267,268	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,273,268	
工事価格					
				18,770,000	

07-実施-一般-0011-当初