

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	70,412,057	
道路土工					
			式	3,047,921	
掘削工					
			式	61,164	
掘削					
			一式		
					掘削
					180 m3
側道盛土工					
			式	2,597,886	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					530 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
畦畔盛土工					590 m3
			一式		
					畦畔盛土
残土処理工					110 m3
			式	388,871	
					土砂等運搬
					730 m3
					整地
地盤改良工					730 m3
ナチュール盛土工					
			式	39,499,659	
路床盛土					
			式	12,259,849	
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路床盛土
					1,200 m3
					上砂等運搬
サーチャージ盛土					
					1,280 m3
			一式		
					路体(築堤)盛土
					1,800 m3
					積込(ルース)
					730 m3
					上砂等運搬
					730 m3
					土砂等運搬
					1,240 m3
					上のう
			一式		
					大型上のう工
					275 袋

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上砂等運搬
サントマット工					230 m3
サントマット			式	21,928,670	
			一式		
					サントマット
バーチカル・レーン工					3,730 m3
PVD			式	5,311,140	
			一式		
					PVD工
排水構造物工					1,270 本
作業1工			式	15,115,850	
			式	3,503,658	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					680 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
					埋戻し
					540 m3
					上砂等運搬
					600 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					237 m2
側溝工					
			式	4,260,358	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プラスチック型側溝					
			一式		
					ポンプルーム(標準設計) BFB-300 300×300×2000
					87 m
					ポンプルーム(標準設計) BFB-400 400×400×2000
					56 m
					U型側溝 HF-H600×B600
					73 m
					U型側溝 HF-H1000×B800
					69 m
田区取排水					
			一式		
					田区取水 設置
					6 箇所
					田区排水 設置
					7 箇所
					暗渠排水管
					13 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	4,129,754	
塩化ビニル管					
			一式		
					暗渠排水管
					4 m
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					229 m
					暗渠排水管
					28 m
					暗渠排水管
					31 m
					暗渠排水管
					16 m
					暗渠排水管
					62 m

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管
					39 m
					ポリエチレン管 半割り管 据付
					高密度ポリエチレン管(シングル構造) 内面波状
					φ 200 半割り管
					281 m
遠心ボックスカルバート					
			一式		
					鉄筋コンクリート台付管
					11 m
集水桝・マンホール工					
			式	2,922,080	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(蓋設置なし)
					B500×L500×H500
					配筋
					2 基
					集水桝(縮鋼板蓋)
					B500×L500×H700
					配筋
					1 基
					集水桝(縮鋼板蓋)
					B700×L700×H700
					配筋
					1 基



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(縞鋼板蓋) B800×L800×H1300 配筋 4 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B900×L900×H900 配筋 1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B900×L900×H1100 配筋 3 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B900×L900×H1300 配筋 1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B1000×L1000×H1300 配筋 2 基
構造物撤去工					
			式	768,501	
防護柵撤去工					
			式	25,389	
防護柵撤去(Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)
					21 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.34 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.34 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					0.3 t
排水構造物撤去工					
			式	743,112	
U型側溝撤去					
			式		
					構造物とりこわし
					33 m3
					殻運搬
					33 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					84 t
仮設工					
			式	11,980,126	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路工					
			式	10,266,849	
工事用道路盛土					
			一式		
					サントマット
					2,190 m3
					土砂等運搬
					2,530 m3
砂利舗装					
			式		
					下層路盤(中道・路肩部)
					841 m2
敷砂利					
			一式		
					整地
					10 m3
水替工					
			式	83,537	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ 排水					
			一式		
					排水ポンプ 運転 6～30m3/h未満 100×1 発動発電機 常時排水 新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)
					3 口
					排水ポンプ 設置・撤去 100mm1台BH(クレーン機能付)排1次110.8m32.9t吊 新潟県農地部 施工単価条件表(一般土木)
					1 箇所
交通管理工					
			式	1,629,740	
交通誘導警備員					
			式		
					交通誘導警備員B
					98 人日
直接工事費					
				70,412,057	
運搬費					
			式	2,109,000	
重機分解組立輸送					
			式	2,109,000	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					重建設機械分解組立輸送
					1 回
			式	79,878	
沈下板設置					
			式	79,878	
現場環境改善費					
			式	745,000	
共通仮設費（率分）					
				7,246,000	
共通仮設費計					
				10,179,878	
純工事費					
				80,591,935	
現場管理費（率分）					
				24,970,000	
現場管理費計					
				24,970,000	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							105,561,935		
一般管理費等							105,561,935		
契約保証費							17,916,065		
一般管理費等計							42,000		
工事価格							17,958,065		
							123,520,000		

07-実施-一般-0000-当初