

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	8,388,318	
法面補修工					
			式	7,664,913	
法面補修工					
			式	7,664,913	
法面補修工					
			一式		
					既設袋詰め大型土のう移設・撤去 最上部のみラフテレーンクレーン利用 見積歩掛 45 袋
					既設袋詰玉石移設・撤去 見積歩掛 15 袋
					床掘り 80 m3
					埋戻し 30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					整地
					50 m3
					部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)
					8 m
					部材設置(ﾚｰﾙ設置)
					8 m
					袋詰玉石（制作）2t
					見積歩掛 126 袋
					現場発生品及び支給品運搬
					252 t
					袋詰玉石据付
					見積歩掛 126 袋
					吸出し防止材設置
					150 m2
					吸出し防止材設置
					140 m2
					盛土工
					見積歩掛 20 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					30 m3
					人力施工による植生工
					30 m2
仮設工					
			式	723,405	
交通管理工					
			式	723,405	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					43.5 人日
直接工事費					
				8,388,318	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
準備費									
					式		70,750		
産廃処分									
					式		70,750		
現場環境改善費									
					式		135,000		
共通仮設費（率分）									
							1,383,000		
共通仮設費計									
							1,730,750		
純工事費									
							10,119,068		
現場管理費（率分）									
							3,835,000		
現場管理費計									
							3,835,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							13,954,068		
工事原価計									
							13,954,068		
一般管理費等									
							2,970,932		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							2,975,932		
工事価格									
							16,930,000		

06-実施-一般-1111-当初