

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|---------------------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 管路 | | | | | |
| | | | 式 | 20,520,389 | |
| 管きよ更生工(自立管) | | | | | |
| | | | 式 | 17,753,794 | |
| 管きよ内面被覆工 | | | | | |
| | | | 式 | 17,625,477 | |
| 更生材料(アルファイト工法) | | | | | |
| | | | 式 | | |
| 反転・形成 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 反転・引込工 路線435 φ350 35.40 m |
| | | | | | 反転・引込工 路線451 φ350 30.87 m |
| | | | | | 反転・引込工 路線428 φ700 45.26 m |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----|----------------------|
| | | | | | 反転・引込工 路線432 φ700 |
| | | | | | 4.09 m |
| | | | | | 硬化・形成工 路線435 φ350 |
| | | | | | 35.40 m |
| | | | | | 硬化・形成工 路線451 φ350 |
| | | | | | 30.87 m |
| | | | | | 硬化・形成工 路線428 φ700 |
| | | | | | 15.26 m |
| | | | | | 硬化・形成工 路線432 φ700 |
| | | | | | 4.09 m |
| 仕上 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 本管口切断工 φ350 |
| | | | | | 4 箇所 |
| | | | | | 本管口切断工 φ700 |
| | | | | | 4 箇所 |
| | | | | | 本管口仕上工 φ350 |
| | | | | | 4 箇所 |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|--------------------|
| | | | | | 本管口仕上工 φ 700 |
| | | | | | 4 箇所 |
| | | | | | 取付管口せん孔仕上工(分割施工) |
| | | | | | 21 箇所 |
| 仮設備 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 仮設備設置・撤去工 φ 350 |
| | | | | | 2 回 |
| | | | | | 仮設備設置・撤去工 φ 350 |
| | | | | | 2 回 |
| | | | | | 仮設備設置・撤去工 φ 700 |
| | | | | | 2 回 |
| | | | | | 仮設備設置・撤去工 φ 700 |
| | | | | | 2 回 |
| 換気工 | | | | | |
| | | | 式 | 34,615 | |
| 換気設備工 | | | | | |
| | | | 式 | | |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|---|---|-----|---------|---|
| | | | | | 換気設備工 |
| | | | | | 7 口 |
| 管きよ更生水替工 | | | | | |
| | | | 式 | 93,702 | |
| 反転・形成用水替 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 潜水ポンプ運転工 φ350 |
| | | | | | 4 口 |
| | | | | | 潜水ポンプ運転工 φ700 |
| | | | | | 3 口 |
| 取付管更生工 | | | | | |
| | | | 式 | 183,300 | |
| 取付管 | | | | | |
| | | | 式 | 183,300 | |
| 取付管更生 DRP光硬化取付管ライニング工法 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=3.0m t=4.0mm DRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所 |
| | | | | | |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|---|
| 取付管更生材運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| 部分修繕工 | | | | | |
| | | | 式 | 275,000 | |
| 本管 | | | | | |
| | | | 式 | 275,000 | |
| 取付一体型修繕 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| 止水工 | | | | | 取付一体型修繕工 φ 700mm φ 150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 1 箇所 |
| | | | 式 | 2,308,295 | |
| 止水工 | | | | | |
| | | | 式 | 2,308,295 | |
| 本管目地 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 本管目地止水工 本管径φ 350mm パッカー工法 10 箇所 |
| | | | | | |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|---|
| | | | | | 本管目地止水工 本管径φ700mm パッカー工法 11 箇所 |
| | | | | | |
| 取付管口 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 取付管口止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 3 箇所 |
| | | | | | |
| 取付管内 | | | | | |
| | | | 式 | | |
| | | | | | 取付管内止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 3 箇所 |
| | | | | | |
| | | | | | 取付管内止水工 本管径φ700mm 取付管径φ150mm パッカー工法 2 箇所 |
| | | | | | |
| | | | | | 取付管内止水工 本管径φ700mm 取付管径φ200mm パッカー工法 1 箇所 |
| | | | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,039,375 | |
| 仮設工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,039,375 | |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|------------|---|
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 1,039,375 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | |
| | | | | 式 | | |
| | | | | | | 交通誘導警備員B |
| | | | | | | 62.5 人日 |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | | | | 21,559,764 | |
| 準備費 | | | | | | |
| | | | | 式 | 267,500 | |
| 前処理工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 267,500 | |
| | | | | | | バッキン除去工 穿孔機車（A/V-1） 管径150mm～800mm未満 5 箇所 |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | |
| | | | | | 2,544,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| | | | | | 2,811,500 | |

07-実施-下水-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | 24,371,264 | |
| 現場管理費（率分） | | | | | |
| | | | | 9,426,000 | |
| 現場管理費計 | | | | | |
| | | | | 9,426,000 | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | 33,797,264 | |
| 工事原価計 | | | | | |
| | | | | 33,797,264 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | | | 6,569,736 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | | | 13,000 | |
| 一般管理費等計 | | | | | |
| | | | | 6,582,736 | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | 40,380,000 | |

07-実施-下水-0009-当初