

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	8,851,800	
管きょ工(開削)					
			式	6,914,324	
管路土工					
			式	36,483	
管路掘削					
			式		
					機械掘削工(ハックホ)
					3 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					2 m3
発生土処理					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						上砂等運搬
						2 m3
						建設発生土受入費
						2 m3
管布設工						
				式	6,835,554	
鋼管 施工費						
				一式		
						鋼管布設工 吊込み据付(機械力) 呼び径600mm R6水道事業実務必携
						8 m
						フランジ継手 鋳鉄管布設工 フランジ継手 呼び径600mm JWWA 10K
						1 口
						ステンレス鋼管電気溶接工 呼び径600mm 板厚6.5mm 交流溶接 R6水道事業実務必携準用
						1 箇所
鋼管 材料費						
				一式		
						管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
						6 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管基礎工					
			式	4,992	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					2 m 3
管路土留工					
			式	37,295	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					2 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					0.28 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					2 m
					金属支保工賃料(1段) 水圧式切梁
					1 式

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					金属支保工基本料
					水圧式切梁
圧送管支持金具設置（露出箇所）					1 式
			一式		
					コンクリートアンカーボルト設置
					橋梁排水管設置工準用
吐水井嵩上げ					2 本
			式	1,865,032	
吐水井嵩上げ工					
			式	1,576,403	
材料費					
			一式		
材料・施工費					
			一式		
					コンクリートアンカーボルト設置
					橋梁排水管設置工準用
施工費					32 本
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場溶接
					3 m
					舗装版切断
					51 m
					ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
					0.9 m2
					積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)
					0.02 m3
					殻運搬
					0.02 m3
処分費			一式		
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					0.04 t
吐水井構造物撤去・復旧					
			式	245,793	
吐水井構造物撤去					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					足場(キヤットワーク)設置・撤去
					26 m
					コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
					30 孔
嵩上げ付帯工					
			式	42,836	
嵩上げ付帯工(①)					
			一式		
					配管据付工 小配管据付 塩化ビニル管 排水通気用 VU-100 既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし
					1 m
嵩上げ付帯工(②)					
			一式		
					配管据付工 小配管据付 塩化ビニル管 排水通気用 VU-100 既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし
					1 m
嵩上げ付帯工(④)					
			一式		
					コンクリートアンカーボルト設置 橋梁排水管設置工準用
					4 本

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工						配管据付工 小配管据付 塩化ビニル管 排水通気用 VL-100 既設管廊内及び既設機器設置場所作業なし 0.4 m
				式	72,444	
構造物撤去・復旧工						
				式	72,444	
フェンス撤去						
				一式		
フェンス復旧						ネットフェンス撤去工 撤去(再利用) 柵高1.5m(ひかえ・忍び無し) アンカーブロック基礎 亜鉛メッキ製 支柱間隔2.0m 12 m
				一式		
仮設工						金網・支柱(立入防止柵)
						12 m
仮設工						
				式	194,249	
仮設工						
				式	194,249	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路工					
			式	77,839	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					121 m2
敷鉄板賃料					
			一式		
					敷鉄板賃料
					13 枚
交通管理工					
			式	116,410	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					7 人日
直接工事費					
				9,046,049	



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	207,202	
仮設材運搬費					
			式	207,202	
					仮設材等の運搬 往路
					21.1 t
					仮設材等の運搬 復路
					21.1 し
					仮設材等の積込み取卸し費
					21.1 し
共通仮設費（ 率分）					
				1,843,000	
共通仮設費計					
				2,050,202	
純工事費					
				11,096,251	
現場管理費（ 率分）					
				5,184,000	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				5,184,000	
工事原価					
				16,280,251	
工事原価計					
				16,280,251	
一般管理費等					
				3,413,749	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,419,749	
工事価格					
				19,700,000	