

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	3, 846, 218	
管きょ工(開削)						
管路土工				式	2, 550, 903	
				式	1, 444, 535	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホ)
						90 m3
						発生土運搬工 現場→仮置場
管路埋戻						90 m3
				一式		
						機械投入埋戻工(ハックホ)
						50 m3

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								積込(ルーズ)	
								仮置場での積込	
								60	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→プラント	
								60	m3
								土砂等運搬	
								プラント→仮置場	
								60	m3
								積込(ルーズ)	
								仮置場での積込	
								60	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→現場	
								60	m3
								改良土	
								受入れ、販売	
								(最大粒度40mm以下)	
								60	m3
発生土処理									
					一式				
								積込(ルーズ)	
								仮置場での積込	
								9	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→処分地	
								9	m3

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					9 m3
管布設工					
			式	257,115	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					56.6 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					56.6 m
管基礎工					
			式	345,516	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					20 m 3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					20 m3
					土砂等運搬 仮置場→プラント
					20 m3
					土砂等運搬 プラント→仮置場
					20 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					20 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					20 m3
					改良土 受入れ、販売 (最大粒度20mm以下)
					20 m3
管路土留工					
			式	477,517	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					57.2 m

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場あたり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有 8.50 t
						金属支保設置・撤去 1段（損料別） 57.2 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁 1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁 1 式
開削水替工						
				式	26,220	
開削水替						
				一式		
						ポンプ 運転工 4 日
						据付・撤去工 1 現場
マンホール工						
				式	176,029	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立マンホール工					
			式	12,340	
組立0号マンホール					
			一式		
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
					1 箇所
小型マンホール工					
			式	163,689	
小型マンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工 マンホール深さ 1.50m以下
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び300用
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	92,873	
管路土工					
			式	22,200	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路掘削					
			一式		
					取付管土工（塩ビ管φ100）
					2.5 m
ます設置工					
			式	48,680	
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					1 箇所
取付管布設工					
			式	21,993	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					1.8 m

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
付帯工									
					式		1, 026, 413		
舗装撤去工									
					式		311, 203		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								120	m
濁水運搬処理									
					一式				
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満 1	式
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								210	m2
殻運搬処理									
					一式				

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					31 t
道路復旧工					
			式	715,210	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補充材あり
					149 m2
					不陸整正 補充材なし
					61 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					61 m2
表層					
			一式		

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部) 仮復旧
						61 m2
						表層(車道・路肩部) 本復旧
						210 m2
仮設工						
				式	291,025	
仮設工						
				式	291,025	
交通管理工						
				式	291,025	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						17.5 人日
直接工事費						
					4,137,243	
運搬費						
				式	55,974	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	55,974	
					仮設材等の運搬 往路
					5.7 t
					仮設材等の運搬 復路
					5.7 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					5.7 t
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					5.7 t
事業損失防止施設					
			式	1,012,480	
家屋調査費					
			式	1,012,480	
					打合せ業務
					1 業務
					現地踏査
					1 業務

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						家屋調査費
						床面積200～300㎡未満
						木造建築A
						1 棟
						家屋調査費
						床面積200～400㎡未満
						非木造建物I
						1 棟
役務費						
				式	41,200	
借地料						
				式	41,200	
						借地料(m2入力)
						借地料単価 206円/㎡
						200 m2
共通仮設費（率分）						
					810,000	
共通仮設費計						
					1,919,654	
純工事費						
					6,056,897	
現場管理費（率分）						
					2,545,000	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							2,545,000		
工事原価									
							8,601,897		
工事原価計									
							8,601,897		
一般管理費等									
							1,885,103		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,888,103		
工事価格									
							10,490,000		

07-実施-下水-5555-当初