

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管更生工			式	34,589,128	
内面被覆工（製管工法）			式	30,915,596	
更生材料			式	30,792,153	
製管工			一式		
			一式		
					製管工 昼間施工 製管外径1600mm 製管内径1550mm SWライナー工法積算資料2023.4 90.15 m
					ストリップ 接続工 昼間施工 SWライナー工法積算資料2023.4 4 箇所
充てん			一式		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						注入管・排管取付工(パイプス堰) 適用管径 既設管φ1,000mm～1,800mm 止水セメント量0.02m3超え 1 スパン
						取付管口仮穿孔工 (製管内径φ800mm以上) SWライナー工法積算資料2023.4 17 箇所
						浮上対策工 支保工設置撤去工 適用管径 既設管φ800mm～1,800mm SWライナー工法積算資料2023.4 20 箇所
						注入工 製管内径800mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 20 m3
仕上げ						
				一式		
						本管口仕上げ工 昼間施工 既設管径1,500mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 2 箇所
						取付管口仕上げ工 (製管内径φ800mm以上) SWライナー工法積算資料2023.4 17 箇所
						管口仕上げ時パイプス堰設置撤去工 適用管径 既設管φ1,000mm～1,800mm SWライナー工法積算資料2023.4 2 箇所
仮設備						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設備設置撤去工 昼間施工 製管外径1,525mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 2 回
					仮製管作成工(ストリップ C6-140-12) 昼間施工 製管内径1,475mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 1 回
					製管機搬入組立工 製管外径1,525mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 1 回
					製管機撤去工 製管外径1,525mm以上 SWライナー工法積算資料2023.4 1 回
機械器具損料					
			一式		
					機械器具損料 set7 SWライナー工法積算資料2023.4 1 式
換気工					
			式	123,443	
換気設備工					
			一式		
					送風機運転工 SWライナー工法積算資料2023.4 19.0 日

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設管補修工					
			式	987,787	
止水工					
			式	987,787	
本管止水工					
			一式		
					本管止水工（Y字管工法） 本管径1,500mm以上
				25.9	m
取付管口止水工					
			一式		
					取付管口止水工（Y字管工法） 管口部 取付管径φ150mm
				0.5	m
仮設工					
			式	2,685,745	
交通管理工					
			式	2,685,745	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						161.5 人日
直接工事費						
					34,589,128	
準備費						
				式	671,439	
前処理工						
				式	671,439	
管渠洗浄工						
				式	449,397	
						本管洗浄工 施工延長60m超え 製管内径800mm以上 既設管径1,000mm以上 90.15 m
管渠調査工						
				式	205,800	
						管きょ内目視調査工 施工延長500m以下 製管内径800mm以上 SWライク工法積算資料2023.4 1 回
換気設備工						
				式	16,242	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								送風機運転工	
								SWライター工法積算資料2023.4 2.5 日	
共通仮設費（ 率分）									
							3,662,000		
共通仮設費計									
							4,333,439		
純工事費									
							38,922,567		
現場管理費（ 率分）									
							14,335,000		
現場管理費計									
							14,335,000		
工事原価									
							53,257,567		
工事原価計									
							53,257,567		
一般管理費等									
							9,812,433		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							20,000		
一般管理費等計									
							9,832,433		
工事価格									
							63,090,000		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
管路					
取付管更生工			式	321,073	
取付管			式	149,748	
取付管更生			式	146,500	
取付管更生材運搬			一式		取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=2.0m サト`ライナー工法R3.4 1 箇所
換気工			一式		
換気設備工			式	3,248	
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					送風機運転工
					SWライター工法積算資料2023.4 0.5 日
既設管補修工					
			式	46,600	
止水工					
			式	46,600	
取付管内止水工					
			一式		
					取付管内止水工(パッカー工法) 取付管径φ150mm 標準作業量：本管目地φ200mm準用 1 箇所
仮設工					
			式	124,725	
交通管理工					
			式	124,725	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					7.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					321,073	
準備費						
				式	25,860	
前処理工						
				式	25,860	
支障物撤去工						
				式	22,612	
						取付管突出し除去工 φ 1500mm～φ 2000mm未満 見積歩掛 2 箇所
換気設備工						
				式	3,248	
						送風機運転工 SWライク工法積算資料2023.4 0.5 日
共通仮設費（ 率分）						
					34,000	
共通仮設費計						
					59,860	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							380,933		
現場管理費（率分）									
							140,000		
現場管理費計									
							140,000		
工事原価									
							520,933		
工事原価計									
							520,933		
一般管理費等									
							88,067		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							89,067		
工事価格									
							610,000		

07-実施-下水-1111-当初