

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5			式	51,760,816	
管渠更生			式	24,235,814	
ストリップ管			式	15,262,917	
製管工			一式		
			式	2,938,887	
					スパーサー取付工 既設管径：φ 1500 超え2000以下 φ 1650mm 69.22 m
					端部製管工（人力） 既設管径：φ 1500 超え2000mm以下 φ 1650mm 1.5 m
					製管工 既設管径：φ 1500 超え2000mm以下 φ 1650mm 67.72 m

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1650mm
					2 箇所
充てん材注入工					
			式	3,981,090	
					充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1650mm
					69.22 m
					充てん材スッパ－工 φ 1650mm
					2 箇所
管口仕上工					
			式	192,120	
					管口仕上工（本管）
					2 箇所
					管口仕上工（取付管）
					5 箇所
前処理工					
			式	233,188	
止水工					
			一式		

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					本管止水工（Y字管工法） 本管径1500mm以上 既設管径φ1650mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版 5.2 m
換気工			式	56,392	
					換気設備工 9.5 日
交通管理工			式	1,571,220	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 63.0 人日
管渠更生工 昼間施工			式	27,525,002	
管渠更生			式	18,704,773	
ストリップ管			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
製管工						
				式	2,977,132	
						スぺーサ-取付工 既設管径: φ 1000以上1500以下 φ 1200mm 1.96 m
						スぺーサ-取付工 既設管径: φ 1000以上1500以下 φ 1500mm 92.30 m
						端部製管工 (人力) 既設管径: φ 1000以上1500以下 φ 1200mm 2.0 m
						端部製管工 (人力) 既設管径: φ 1000以上1500以下 φ 1500mm 1.5 m
						製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 90.80 m
						端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1200mm 2 箇所
						端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1500mm 2 箇所
充てん材注入工						
				式	4,374,621	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1200mm 1.96 m
						充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1500mm 92.30 m
						充てん材スッパ－工 φ 1200mm 2 箇所
						充てん材スッパ－工 φ 1500mm 2 箇所
管口仕上工						
				式	166,624	
						管口仕上工（本管）  2 箇所
						管口仕上工（本管）  2 箇所
						管口仕上工（取付管）  6 箇所
換気工						
				式	71,232	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								換気設備工	
								12.0	日
交通管理工									
					式	1,230,620			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								74.0	人日
直接工事費									
						51,760,816			
準備費									
					式	308,024			
既設管洗浄・調査工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5									
					式	150,691			
								既設管洗浄工	
								既設管径: φ 1500mm以上 φ 2000mm以下	
								69.22	m
								既設管内調査工	
								既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下	
								69.22	m

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5									
					式		5,936		
								換気設備工	
								1.0	日
既設管洗浄・調査工 昼間施工									
					式		142,493		
								既設管洗浄工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1350mm以下	
								1.96	m
								既設管洗浄工 既設管径: φ 1500mm以上 φ 2000mm以下	
								92.30	m
								既設管内調査工 既設管径: φ 800mm以上1500mm未満	
								1.96	m
								既設管内調査工 既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下	
								92.30	m
換気工 昼間施工									
					式		8,904		
								換気設備工	
								1.5	日

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	1,330,000	
共通仮設費（率分）					
				5,020,000	
共通仮設費計					
				6,658,024	
純工事費					
				58,418,840	
現場管理費（率分）					
				20,656,000	
現場管理費計					
				20,656,000	
工事原価					
				79,074,840	
工事原価計					
				79,074,840	
一般管理費等					
				13,914,160	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							31,000		
一般管理費等計									
							13,945,160		
工事価格									
							93,020,000		

07-実施-下水-1111-当初