

令和 7 年度 工事名		市道南1-76号線道路改良工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査	
工 事 番 号		中 建 第 17 号		工 事 日 数		令和8年3月13日 まで	設 計
工 事 番 号		中 建 第 17 号		工 事 日 数		令和8年3月13日 まで	検 算
設 計 額 一 金 16,885,000 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也				施 工 場 所			
				新潟市 中央区沼垂東3丁目 地内			
				工 事 概 要			
				施工延長 L=75m			
				L型側溝改良工 L=52m			
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也				インターロッキングブロック設置 A=127m2			
				ベンチ・スツール設置 N=19基			

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良			式	2, 296, 141	
道路土工			式	385, 900	
					掘削
					40 m3
					床掘り
					8 m3
					埋戻し
					7 m3
					土砂等運搬
					40 m3
排水構造物工			式	1, 738, 751	
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
					52 m

07-実施-一般-0017-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					37 m3
					型枠
					8 m2
					目地板
					0.3 m2
					埋戻し
					2 m3
					コンクリート
					0.4 m3
					境界ブロック組合集水枡(グレーチング蓋)(1) B350×L400×H600 境界ブロック A種 150×170×200 1 基
					集水枡(グレーチング蓋)(1) B400×L600×H600 グレーチング T-25t 1 基
					集水枡(グレーチング蓋)(2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 1 基
構造物撤去工			式	171,490	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎積込(小規模土工)	
								6	m2
								殻運搬	
								0.3	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟	
								0.7	t
								構造物とりこわし	
								4	m3
								殻運搬	
								4	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟	
								9	t
								蓋版	
								2	枚
舗装									
					式		5,047,978		
舗装工									
					式		1,738,195		

07-実施-一般-0017-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							下層路盤(車道・路肩部)	
							23	m2
							表層(車道・路肩部)	
							20	m2
							表層(車道・路肩部)	
							4	m2
							下層路盤(歩道部)	
							127	m2
							インターロッキングブロック設置	
							127	m2
							基礎碎石	
							26	m2
							コンクリート打設工	
							26	m2
							目地板	
							3	m2
							地先境界ブロック	
							87	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路付属施設工			式	3,309,783	
					背なしベンチ据付(埋込式) 造園修景積算の手引き改訂2版p.465 表19・2 ベンチ(背なしベンチ)据付歩掛 3 基
					多角ベンチ据付(埋込式) 造園修景積算の手引き改訂2版p.465 表19・2 ベンチ(背なしベンチ)据付歩掛準用 4 基
					ワイドタイプベンチ据付(埋込式) 見積歩掛 1 基
					スツール据付(埋込式) 見積歩掛 11 基
					コンクリート 0.6 m3
					型枠 7 m2
					基礎碎石 6 m2
					金網・支柱(立入防止柵) 12 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								金網・支柱(立入防止柵)	
								3	m
								コンクリート	
								0.5	m3
								型枠	
								8	m2
								基礎碎石	
								2	m2
仮設工									
					式		593,600		
仮設工									
					式		593,600		
								交通誘導警備員B	
								35	人日
直接工事費									
							7,937,719		
共通仮設費 (率分)									
							1,208,000		

07-実施-一般-0017-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				1,208,000	
純工事費				9,145,719	
現場管理費（ 率分）				3,484,000	
現場管理費計				3,484,000	
工事原価				12,629,719	
工事原価計				12,629,719	
一般管理費等				2,715,281	
契約保証費				5,000	
一般管理費等 計				2,720,281	

07-実施-一般-0017-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

[illegible]

07-实施-一般-0017-当初