

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **						
道路修繕						
				式	13,917,815	
舗装工						
				式	12,597,845	
切削ホーレイ工						
				式	12,597,845	
切削ホーレイ						
				一式		
						切削ホーレイ
						3,800 m2
殻運搬(路面切削)						
				一式		
						殻運搬(路面切削)
						190 m3
殻処分						
				一式		

07-实施-一般-0103-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材  447 t
区画線工						
				式	768,770	
区画線工						
				式	768,770	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装の有無:						
				一式		
						区画線設置  1,230 m
						区画線設置  230 m
						区画線設置  130 m
						区画線設置  120 m
仮設工						
				式	551,200	

07-実施-一般-0103-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	551,200	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					32.5 人日
直接工事費					
				13,917,815	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,810,000	
共通仮設費計					
				2,952,000	

07-実施-一般-0103-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				16,869,815	
現場管理費（率分）					
				7,238,000	
現場管理費計					
				7,238,000	
工事原価					
				24,107,815	
工事原価計					
				24,107,815	
一般管理費等					
				4,813,185	
契約保証費					
				9,000	
一般管理費等計					
				4,822,185	
工事価格					
				28,930,000	

07-実施-一般-0103-当初