

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	4,457,125	
作業土工			式	877,733	
床掘り 土質: 土砂			式	877,733	
			一式		
					床掘り
					60 m3
埋戻し 土質:					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
法面整形(盛土部)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					法面整形
					9 m2
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
排水構造物工					
			式	2,740,932	
側溝工					
			式	1,430,268	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 600×1700
					12 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋
					10 枚
					蓋版 鋼製グレーチング
					1 枚
ボックスカルバート					
			一式		
					ボックスカルバート
					5 m
境界ブロック					
			一式		
					プレキャスト組合せL型側溝 歩車道境界ブロックFa-15
					8 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャスト組合せL型側溝 歩車道境界ブロックFc-2
					2 m
					歩車道境界ブ ロック
					2 m
集水枿・マンホール工					
			式	1,262,350	
境界ブロック組合せ集水枿					
			一式		
					第1種集水枿 B300×L400×H700 歩車道境界ブロックFa-15
					1 箇所
集水枿・マンホール基礎					
			一式		
					現場打ち集水枿 取付道路工 下流側 B1000×L1000×H2000
					1 箇所
					現場打ち集水枿 取付道路工 上流側 B1000×L1000×H2000
					1 箇所
プレキャスト集水枿					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					300型集水桝
					1 箇所
流入管接続					
			式	48,314	
管渠工					
			一式		
					暗渠排水管
					7 m
構造物撤去工					
			式	362,952	
構造物取壊し工					
			式	215,587	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					41 m
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎積込(小規模土工)
コンクリート構造物取壊					38 m2
			一式		
					構造物とりこわし 鉄筋
排水構造物撤去工					7 m3
			式	25,163	
柵板撤去					
			一式		
					蓋版 柵板(再利用撤去) 蓋版を準用
暗渠排水管撤去					42 枚
			一式		
					暗渠排水管
道路付属物撤去					6 m
			式	1,268	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
視線誘導標撤去					
			一式		
					道路付属物撤去工(視線誘導標)
					1 本
運搬処理工					
			式	115,842	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					7 m3
					殻運搬 アスファルト舗装廃材
					3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					17 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					7 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬 柵板
					3 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					3 t
産業廃棄物運搬					
			一式		
濁水処理					
			式	5, 092	
濁水処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
仮設工					
			式	475, 508	
土留・仮締切工					
			式	295, 078	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					19 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					19 m
					軽量鋼矢板 修理費及び損耗費
					5.5 t
切梁・腹起し					
			一式		
					土留支保工(軽量金属支保工)
					19 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					19 m
					金属支保工賃料 水压式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁
					1 式

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
水替工									
					式		180,430		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転	9 日
								ポンプ設置・撤去	1 箇所
舗装									
					式		989,087		
舗装工									
					式		320,227		
舗装準備工									
					式		4,828		
不陸整正									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	6 m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工(車道部)					
			式	210,036	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					26 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					32 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					32 m2
アスファルト舗装工(歩道部)					
			式	42,776	
下層路盤(歩)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						16 m2
表層(歩)						
				一式		
						表層(歩道部)
						14 m2
アスファルト舗装工(取付道路部)						
				式	41,197	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						13 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						13 m2
成型目地工						
				式	21,390	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
成型目地工					
			一式		
区画線工					
			式	7,420	
区画線工					
			式	7,420	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
仮設工					20 m
			式	661,440	
交通管理工					
			式	661,440	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					39 人日

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					5,446,212	
運搬費						
				式	61,512	
仮設材運搬費						
				式	61,512	
						仮設材等の運搬 往路
					5.5 t	
						仮設材等の運搬 復路
					5.5 t	
						仮設材等の積込み取卸し費
					5.5 t	
共通仮設費（ 率分）						
					852,000	
共通仮設費計						
					913,512	
純工事費						
					6,359,724	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						2,456,000		
現場管理費計								
						2,456,000		
工事原価								
						8,815,724		
工事原価計								
						8,815,724		
一般管理費等								
						1,961,276		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						1,964,276		
工事価格								
						10,780,000		

07-実施-一般-0001-当初