

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	10,332,044	
掘削工			式	796,920	
掘削			式	268,760	
			一式		
床掘り					掘削
					50 m3
			一式		
埋戻し					床掘り
					60 m3
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
残土処理工					20 m3
			式	528,160	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					80 m3
			一式		
排水構造物工					
			式	4,107,770	
側溝工					
			式	3,745,250	
L型側溝					
			一式		
					L型側溝(標準部)
					83 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					L型側溝(乗入部)
					29 m
					L型側溝(歩道端部)
					6 m
自由勾配側溝(300×300)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×300
					3 m
自由勾配側溝(300×400)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×400
					77 m
自由勾配側溝(300×500)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×500
					2 m
自由勾配側溝(300×400)(横断用)					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 300×400(横断用)
					24 m
自由勾配側溝(300×500)(横断用)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×500(横断用)
					6 m
側溝蓋(コンクリート蓋)					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋 300型
					65 枚
側溝蓋(グレーチング 蓋)					
			一式		
					蓋版 グレーチング 蓋 300型
					8 枚
側溝蓋(グレーチング 蓋)(横断用)					
			一式		
					蓋版 グレーチング 蓋 300型(横断用)
					15 枚

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	362, 520	
街渠桝					
			一式		
					既設街渠桝高調整 B300×L500
					6 箇所
集水桝					
			一式		
					既設歩道集水桝高調整 B400×L400
					6 箇所
構造物撤去工					
			式	1, 376, 119	
構造物取壊し工					
			式	1, 376, 119	
コンクリート構造物取壊(無筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					28 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					28 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					63 t
コンクリート構造物取壊(鉄筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					10 m3
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					25 t
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					250 m
舗装版破碎					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎積込(小規模土工)	
								217	m2
								殻運搬	
								10	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								23	t
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
								1	式
道路植栽工									
					式		602,224		
道路植栽工									
					式		602,224		
植樹									
					一式				
								道路植栽(植樹)	
								2	本
								道路植栽(支柱設置)	
								2	本

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						根囲いブロック 2箇所
						根上がり対策工 2箇所
舗装工						
				式	1,752,751	
アスファルト舗装工(仮舗装)						
				式	472,070	
下層路盤(車道)						
				一式		
						下層路盤(歩道部) 62 m2
表層(車道)						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 62 m2
下層路盤(歩道)						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
表層(歩道)					44 m2
			一式		
					表層(歩道部)
下層路盤(乗入)					44 m2
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層(乗入)					14 m2
			一式		
					表層(歩道部)
アスファルト舗装工(本舗装)					14 m2
			式	1,224,978	
上層路盤(車道)					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上層路盤(車道・路肩部)
					99 m2
表層(車道)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					99 m2
下層路盤(歩道)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					110 m2
表層(歩道)					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
					154 m2
下層路盤(乗入)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					36 m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(乗入)					
			一式		
					表層(歩道部)
ブロック舗装工					50 m2
			式	10,070	
特殊ブロック舗装					
			一式		
					特殊ブロック舗装
区画線工					1 m2
			式	45,633	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
仮設工					123 m
			式	1,696,260	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工									
					式		1,696,260		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								102	人日
直接工事費									
							10,332,044		
準備費									
					式		1,004,080		
木根等処分費									
					式		1,004,080		
								支障木の伐採 チェーンソー伐採 幹周90以上120未満	
								2	本
								支障木の抜根 機械抜根 幹周90以上120未満	
								8	本
共通仮設費（ 率分）									
							1,499,000		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				2,503,080	
純工事費					
				12,835,124	
現場管理費（率分）					
				4,586,000	
現場管理費計					
				4,586,000	
工事原価					
				17,421,124	
工事原価計					
				17,421,124	
一般管理費等					
				3,512,876	
契約保証費					
				6,000	
一般管理費等計					
				3,518,876	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							20,940,000		

07-実施-一般-0000-当初