

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	15,225,335	
道路土工					
			式	1,428,659	
掘削工					
			式	313,004	
掘削					
			一式		
					掘削
					100 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					180 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					70 m3
盛土工					
			式	97,350	
盛土					
			式		
					埋戻し
					30 m3
法面整形工					
			式	152,835	
法面整形(盛土部)					
			式		
					法面整形
					140 m2
基面整正					
			一式		
					基面整正
					190 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	865,470	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					170 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 建設発生土受入費
					170 m3
排水構造物工					
			式	6,102,273	
側溝工					
			式	5,897,558	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					88 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					127 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					172 枚
					蓋版
					43 枚
管渠工					
			式	59,175	
鋼管					
			式		
					鋼管布設工 吊込み据付(機械力) 呼び径300
					5 m
集水桝・マンホール工					
			式	145,540	
現場打ち集水桝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝設置工 B500×L500×H700 グレーチング T-25t 2 基
構造物撤去工					
			式	633,080	
構造物取壊し工					
			式	633,080	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 230 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 764 m2
					殻運搬 37 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
コンクリート構造物取壊(鉄筋)					86 t
			一式		
					構造物とりこわし
					0.5 m3
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
舗装工					1 t
			式	3,957,569	
アスファルト舗装工					
			式	727,218	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					162 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(市道・路肩部)
					162 m2
アスファルト舗装工					
			式	3, 192, 152	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					432 m2
上層路盤(車・路)					
			式		
					上層路盤(市道・路肩部)
					594 m2
基層(車・路)					
			一式		
					基層(市道・路肩部)
					594 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(市道・路肩部)
					594 m2
アスファルト舗装工					
			式	38,199	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(市道・路肩部)
					15 m2
表層(車・路)					
			式		
					表層(市道・路肩部)
					15 m2
区画線工					
			式	81,620	
区画線工					
			式	81,620	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					220 m
道路付属施設工					
			式	91,920	
道路付属物工					
			式	91,920	
視線誘導標					
			一式		
					道路付属物設置工
					6 本
用水構造物工					
			式	1,251,174	
側溝工					
			式	1,203,618	
プレキャストU型側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝
					204 m
					蓋版
					16 枚
					水槽工
					1 基
乗入工					
			式	47,556	
乗入工					
			一式		
					乗入工
					4 箇所
仮設工					
			式	1,679,040	
交通管理工					
			式	1,679,040	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					99 人口
直接工事費					
				15,225,335	
現場環境改善費					
			式	214,000	
共通仮設費（率分）					
				2,178,000	
共通仮設費計					
				2,392,000	
純工事費					
				17,617,335	
現場管理費（率分）					
				6,490,000	
現場管理費計					
				6,490,000	
工事原価					
				24,107,335	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							24,107,335		
一般管理費等									
							4,853,665		
契約保証費									
							9,000		
一般管理費等計									
							1,862,665		
工事価格									
							28,970,000		

07-実施-一般-0001-当初