

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	20,460,579	
路面切削工			式	812,266	
路面切削			式	89,336	
			一式		
					路面切削
					134 m2
					殻運搬(路面切削)
					3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
橋面防水工					6 t
			式	381,900	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋面防水					
			一式		
					塗膜系防水
舗装打換え工					134 m2
			式	341,030	
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
防護柵工					134 m2
			式	901,776	
路側防護柵工					
			式	901,776	
ガードレール					
			一式		
					笠木撤去 既設上部支柱上部切断除去含む
					33 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					笠木取付 嵩上げ支柱・笠木受けプレートを紹介した取付
区画線工					33 m
			式	15,395	
区画線工					
			式	15,395	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					8 m
					区画線設置
橋梁支承工					33 m
			式	402,808	
鋼橋支承補修工					
			式	402,808	
ピンチプレート取替					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						芯出し調整工（鋼材面用）
						令和6年度版 橋梁架設工事の積算 0.4 m2
						補強部材取付工 G≤20
						令和6年度版 橋梁架設工事の積算 8 部材
						極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2
						令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 8 本
沓座モルタル打替						
				一式		
						コンクリートはつり
						0.6 m2
						沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）
						0.01 m3
						極小規模無収縮モルタル工 x/D<1/2
						令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 0.03 m3
						無収縮モルタル（材料費）
						0.03 m3
						コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
						12 孔

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鉄筋工[市場単価]	
								型枠	
								殻運搬	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
橋梁付属物工									
伸縮継手工					式		6,223,414		
伸縮装置補修					式		5,382,303		
					一式			鋼製伸縮装置補修	
								伸縮装置材料	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						接着工
						14 m2
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						4 t
排水施設工						
				式	841,111	
床版水抜管						
				一式		
						スラブドレーン設置工 削孔除く、フレキシブルチューブ設置
						2 箇所
						コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
						2 孔
						コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
						2 孔
排水管						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					極小規模ガス切断切削仕上工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 0.9 m
					排水管設置 4 m
					極小規模鋼桁孔明工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 4 本
橋梁補修工					
			式	1,693,195	
ひび割れ補修工					
			式	924,564	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
断面修復工					
			式	262,311	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					殻運搬
					0.002 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.005 t
表面含浸工					
			式	506,320	
含浸材塗布					
			一式		
現場塗装工					
			式	7,119,485	
橋梁塗装工					
			式	7,119,485	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
素地調整						
				一式		
						各部材各部の面取り加工 半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上
					262 m	
						塗替塗装
					190 m2	
						素地調整工 1種ケレン 循環式ブラスト工法 (鉛対応) (機械車載型)
					190 m2	
						研削材(グリット)及びケレンかす回収・積込工
					190 m2	
						現場発生品及び支給品運搬
					15.01 t	
下塗						
				一式		
						塗替塗装
					190 m2	
						塗替塗装
					190 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
中塗									
					一式				
								塗替塗装	
								190	m2
上塗									
					一式				
								塗替塗装	
								190	m2
仮設工									
					式		3,292,240		
足場工									
					式		1,119,360		
補修用足場									
					一式				
								主体足場(ﾊﾞｲﾌﾞ 吊足場)	
								160	m2
								ｼｰﾄ張防護工	
								160	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					朝顔
					160 m2
					板張防護工
					160 m2
					プラスチック用養生シート工
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					160 m2
鉛対応環境対策工					
			式	977,200	
鉛対応環境対策					
			一式		
					PCB等環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	1,195,680	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					70.5 人日

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					20,460,579	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
安全費						2 台
				式	1,291,000	
鉛等呼吸保護具費						
				式	1,291,000	
						PCB等対応安全衛生保護具
技術管理費						1 式
				式	7,800	
試験費						
				式	7,800	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								成分分析費	
現場環境改善費								1 式	
共通仮設費（率分）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費（率分）									
現場管理費計									
工事原価									
工事原価計									

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							8,092,621		
契約保証費									
							17,000		
一般管理費等計									
							8,109,621		
工事価格									
							51,770,000		

07-実施-一般-0000-当初