

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	14,778,503	
伸縮継手工			式	4,193,798	
伸縮装置補修			式	4,193,798	
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					13.3 m
					現場発生品及び支給品運搬
					0.55 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.55 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除 鉄スクラップ ヘビーHS 物価資料
					0.55 t

07-実施-一般-0705-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
二次止水材設置工					
			一式		
					二次止水材設置工 見積歩掛
					14.3 m
					二次止水材用排水材設置工 見積歩掛
					2 箇所
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.7 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
橋梁補修工					
			式	8,107,380	
ひび割れ補修工					
			式	407,700	

07-実施-一般-0705-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	2,433,282	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.8 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
沓座モルタル補修工					
			式	2,322,165	
					沓座モルタル補修工 チップング、型枠工(材料込み)含む 差筋アンカー・ポリマーセメントモルタル(材料費含まない)
					13箇所
表面被覆工					
			式	2,377,290	
下地処理					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
プライマー塗布 (橋座面)					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下塗り（パテ塗布）（橋座面）					
			一式		
					表面被覆工（塗装工法）
					1 橋
中塗り材塗布（橋座面）					
			一式		
					表面被覆工（塗装工法）
					1 橋
上塗り材塗布（橋座面）					
			一式		
					表面被覆工（塗装工法）
					1 橋
プライマー塗布（補修箇所・無塗装部）					
			一式		
					表面被覆工（塗装工法）
					1 橋
プライマー塗布（健全部）					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
下塗り(パテ塗布) 補修箇所・無塗装部及び健全部					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
上塗り材塗布 補修箇所・無塗装部及び健全部					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
表面含浸工					
			式	566,943	
仮設工					
			式	2,477,325	
交通管理工					
			式	623,625	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0705-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B 37.5 人日
仮設足場						
				式	1,853,700	
足場						
				一式		
						足場工 370 掛m2
直接工事費						
					14,778,503	
現場環境改善費						
				式	473,000	
共通仮設費（率分）						
					4,188,000	
共通仮設費計						
					4,661,000	
純工事費						
					19,439,503	

07-実施-一般-0705-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				12,957,000	
現場管理費計					
				12,957,000	
工事原価					
				32,396,503	
工事原価計					
				32,396,503	
一般管理費等					
				6,321,497	
契約保証費					
				12,000	
一般管理費等計					
				6,333,497	
工事価格					
				38,730,000	

07-実施-一般-0705-当初