

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
鋼橋上部					
工場製作工			式	1,734,749	
桁製作工			式	3,253,064	
製作加工			式	2,218,941	
			一式		
					鋼材費(形鋼1 各種)
					0.92 t
					鋼材費(形鋼1 各種)
					0.26 t
					鋼材費(形鋼2 規格品)
					0.008 t
					鋼材費
					0.08 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鋼材費	
								0.02	t
								鋼材費(鋼板1 各種)	
								PL t=12 SM400A	
								0.03	t
								鋼材費(鋼板1 各種)	
								PL t=9 SM400A	
								0.13	t
								鋼材費(鋼板1 各種)	
								0.39	t
								鋼材費(形鋼1 各種)	
								0.60	t
								鋼材費(形鋼1 各種)	
								0.16	t
								ボルト・ナット BN M12×40	
								2W SW	
								322	組
								ボルト・ナット BN M12×50	
								2W SW	
								40	組
								ボルト・ナット BN M22×130	
								2W SW	
								20	組

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ボルト・ナット BN M16×110 2W SW	
								20 組	
								副資材費(t)	
工場塗装工								2.6 t	
前処理					式		1,034,123		
					一式				
								塗装前処理(二次素地調整)	
下塗								120 m2	
					一式				
								工場塗装	
								79 m2	
								工場塗装	
								79 m2	
								工場塗装	
								79 m2	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考	
								工場塗装	42	m2
中塗										
				一式						
								工場塗装	79	m2
上塗										
				一式						
								工場塗装	79	m2
工場製品輸送工										
				式		35,360				
輸送工										
				式		35,360				
輸送										
				一式						
								鋼橋工場製作輸送費 側道橋 20km(現場~新潟市役所)	2.6	t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
歩道橋本体工					
			式	1,699,389	
歩道橋架設工					
			式	1,699,389	
側道橋架設					
			一式		
					桁架設工(側道橋) 支承部のアンカー締結含む 単管足場材含む 1 式
					主桁転倒防止取付け工(側道橋) 桁とのボルト・アンカー結合含む 単管足場材含む 4 基
					床版受桁設置工(側道橋) 部材のボルト・アンカー結合, 調整モルタル(材工)打設含む 単管足場材含む 10 基
					斜材取付け工(側道橋) 部材のボルト結合含む 単管足場材含む 10 基
					大型デッキプレート敷設工(側道橋) 部材のボルト結合含む 単管足場材含む 21 m2
床版コンクリート工					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	
								2	m3
								養生(鋼橋床版)	
								21	m2
護岸復旧工									
					一式				
								コンクリート	
								0.03	m3
アンカー工									
					一式				
								コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	
								36	孔
								コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	
								8	孔
橋梁保全工事									
					式		6,866,949		
橋梁床版工									
					式		2,545,324		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床版取替工					
			式	2,545,324	
撤去準備					
			一式		
					コアボーリング 工法による削孔 削孔径100mm 橋梁撤去技術マニュアル 第6回改訂版 0.5 m
					切断水処理工 橋梁撤去技術マニュアル 第6回改訂版 0.2 日
					鋼部材ガス切断縁切り工 転倒防止材, 支承アンカーボルト, 床版受桁アンカーボルト 排水管の縁切り 単管足場材含む 40 箇所
					ラフテレンクレーン工法による主桁の撤去 5t/本未満 橋梁撤去技術マニュアル 第6回改訂版 1 日
					既設支承撤去工(側道橋) 上部構造撤去後における支承撤去 支承本体, アンカーボルトの撤去 単管足場材含む 4 基
					桁積込・取下 取下しのみ 橋梁撤去技術マニュアル 第6回改訂版 1 日
					桁材2次切断(ガス切断機) 部材厚20mmまで 橋梁撤去技術マニュアル 第6回改訂版 3 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
吊足場					
			一式		
					足場・防護 積算基準 準用
					40 m2
処理準備					
			一式		
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.08 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.08 t
橋梁支承工					
			式	169,520	
鋼橋支承工					
			式	169,520	
支承取替					
			一式		
					支承据付工(側道橋) 沓座モルタル(材工)打設, アンカーボルト設置 アンカー孔モルタル(材工)注入含む
					4 基

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁付属物工					
			式	501,970	
橋梁用防護柵工					
			式	501,970	
橋梁用防護柵					
			一式		
					橋梁転落防止柵組立設置工 柵高110cm 角形鋼管差込み支持
					14 m
橋梁補修工					
			式	893,880	
断面修復工					
			式	265,300	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
目地部処理工					
			式	628,580	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
止水処理工					
			一式		
					遊間処理材設置 伸縮部, 縦目地部
					20 m
水切工					
			一式		
					水切り材設置(下地処理～設置まで) デッキプレート・床版受桁下面用
					14 m
現場塗装工					
			式	101,637	
橋梁塗装工					
			式	101,637	
ボルト連結部塗装工					
			一式		
					ボルト連結部塗装 F-11 有機ジンクリッチペイント(240g/m2×2回)含む
					0.03 m2
					塗料・希釈材(材料費) ボルト連結部塗装用
					1 式

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	-15,348	
構造物取壊し工					
			式	18,929	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3
					構造物とりこわし
					0.03 m3
運搬処理工					
			式	-34,277	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.02 m3
					殻運搬
					2 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬 0.03 m3
殻処分						
				一式		
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 5 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 0.06 t
						矢板・鋼管スクラップ 控除 2.9 t
現場発生品運搬						
				一式		
						現場発生品及び支給品積込・荷卸 2.91 t
						現場発生品及び支給品運搬 2.91 t
仮設工						
				式	2,669,966	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業ヤード整備工					
			式	272,778	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					390 m2
					敷鉄板賃料
					42 枚
交通管理工					
			式	898,020	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					54.0 人日
防塵対策工					
			式	1,076,720	
環境対策資機材					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					環境対策資機材
					1 式
防護施設工					
			式	422,448	
仮囲い					
			一式		
					仮囲い設置・撤去
					52 m
直接工事費(工場製作)					
				3,253,064	
間接労務費					
					635,563
純工事費(工場製作)					
				3,888,627	
工場管理費					
					1,067,000
工場製作原価					
				4,955,627	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					8,601,698	
運搬費						
				式	661,350	
仮設材運搬費						
				式	661,350	
						仮設材等の運搬
						135 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						67 t
安全費						
				式	750,600	
鉛等呼吸保護具費						
				式	750,600	
						安全衛生保護具
						1 式
技術管理費						
				式	147,948	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
試験費									
					式		23,450		
								環境分析費	
								1	式
鉄筋探査工									
					式		124,498		
								極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2の場合 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版 3.6 m2	
現場環境改善費									
					式		139,000		
共通仮設費（ 率分）									
							2,969,000		
共通仮設費計									
							4,667,898		
純工事費									
							13,269,596		
現場管理費（ 率分）									
							9,559,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				9,559,000	
工事原価					
				22,828,596	
工事原価計					
				27,784,223	
一般管理費等					
				5,524,777	
契約保証費					
				11,000	
一般管理費等計					
				5,535,777	
工事価格					
				33,320,000	

07-実施-一般-0000-当初