

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	27,802,936	
部材補修工			式	352,176	
角部面取り工			式	352,176	
			一式		
現場塗装工					主桁フランジ 角部面取り工 R=2mm以上
橋梁塗装工			式	19,338,430	696 m
清掃・水洗い			式	19,338,430	
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								塗替塗装	
素地調整								730	m2
					一式				
								素地調整工(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法) 1種ｸﾚﾝ 車載式 施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)	
								研削材(ｸﾞﾘｯﾄ)及びｸﾚﾝｶｽ回収・積込工 施工規模補正(500m2以上～1000m2未満)	
下塗								730	m2
					一式				
								塗替塗装	
								730	m2
中塗								730	m2
					一式				
								塗替塗装	
								730	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
上塗									
					一式				
								塗替塗装	
								730	m2
仮設工									
					式		8,112,330		
足場工									
					式		3,083,120		
上部工塗装塗替用足場工									
					一式				
								主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ 吊足場)	
								360	m2
								朝顔	
								440	m2
								板張防護工	
								440	m2
								ｼｰﾄ張防護工	
								440	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プラスト用養生シート工
					橋梁架設工事の積算 令和6年度版 440 m2
防塵対策工					
			式	1,786,360	
PCB対応環境対策資機材					
			一式		
					PCB等対応環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	3,242,850	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					195.0 人日
直接工事費					
				27,802,936	
安全費					
			式	1,833,300	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
PCB等呼吸保護具費									
					式		1,833,300		
								PCB等対応安全衛生保護具	
								1	式
技術管理費									
					式		63,450		
試験費									
					式		63,450		
								環境分析費	
								1	式
現場環境改善費									
					式		797,000		
共通仮設費（率分）									
							9,389,000		
共通仮設費計									
							12,082,750		
純工事費									
							39,885,686		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							19,954,000		
現場管理費計									
							19,954,000		
工事原価									
							59,839,686		
工事原価計									
							59,839,686		
一般管理費等									
							10,877,314		
契約保証費									
							23,000		
一般管理費等計									
							10,900,314		
工事価格									
							70,740,000		

07-実施-一般-0000-当初