

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	19,153,587	
地盤改良工					
			式	4,565,517	
置換工					
			式	4,565,517	
置換					
			一式		
					テラセル小運搬・展開
					330 m2
					まき出し・充填、転圧 12.5cm≦t≦17.5cm (150MPに適用)
					39 m2
					まき出し・充填、転圧 17.5cm≦t≦20.0cm (200SPに適用)
					291 m2
					吸出し防止材敷設
					433 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								樹脂アンカーピン打設	
								300	本
								テラセルマットレス	
								材料費	
カルバート工								1	式
作業土工									
					式		11,130,102		
					式		1,446,141		
床掘り 土質:									
					一式				
								床掘り	
								990	m3
埋戻し 土質:									
					一式				
								埋戻し	
								550	m3
								埋戻し	
								190	m3

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基面整正					
			一式		
					基面整正
					170 m2
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					250 m3
整地 作業区分: 残土受入れ地での処理					
			一式		
					整地
					250 m3
プレキャストカルバート工					
			式	9,683,961	
プレキャストボックス 内幅:, 内高:					
			一式		
					ボックスカルバート
					B1300×H1300 34 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ボックスカルバート	
								B1000×H1500 14 m	
								ボックスカルバート	
								B1200×H1200 14 m	
段落ち防止用枕									
					一式				
								コンクリート	
								3 m3	
								型枠	
								8 m2	
								鉄筋工[市場単価]	
								0.16 t	
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								1 m3	
								型枠	
								2 m2	
上流側・下流側集水桝									
					一式				

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
構造物撤去工					2 箇所
運搬処理工			式	507,500	
殻運搬			一式		
殻処分			一式		
仮設工					
工事用道路工			式	2,950,468	
			式	2,153,348	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					1, 579 m2
					敷鉄板賃料
					170 枚
交通管理工					
			式	797, 120	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					47 人日
直接工事費					
				19, 153, 587	
運搬費					
			式	2, 680, 860	
仮設材運搬費					
			式	2, 680, 860	

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								273	t
								仮設材等の運搬	
								273	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								273	t
現場環境改善費									
					式		258,000		
共通仮設費（率分）									
							2,233,000		
共通仮設費計									
							5,171,860		
純工事費									
							24,325,447		
現場管理費（率分）									
							8,012,000		
現場管理費計									
							8,012,000		

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							32,337,447		
工事原価計									
							32,337,447		
一般管理費等									
							6,310,553		
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,322,553		
工事価格									
							38,660,000		