

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	10,254,809	
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ			式	9,343,018	
切削オーバーレイ			一式		
殻運搬(路面切削)					切削オーバーレイ
					2,740 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					137 m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						321 t
				式	537,616	
区画線工						
				式	537,616	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						溶融式手動, 実線 15cm, 白
						890 m
						区画線設置
						溶融式手動, 実線 15cm, 黄鉛・クロムフリー
						48 m
						区画線設置
						溶融式手動, 破線 15cm, 白
						110 m
						区画線設置
						溶融式手動, セブテラ 30cm, 白
						16 m
						区画線設置
						溶融式手動, セブテラ 45cm, 白
						81 m

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字15cm, 白
仮設工						66 m
				式	374, 175	
交通管理工						
				式	374, 175	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						22. 5 人日
					10, 254, 809	
運搬費						
				式	142, 000	
建設機械運搬費						
				式	142, 000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込式) 2. 0m
						2 台

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,198,000	
共通仮設費計					
				2,340,000	
純工事費					
				12,594,809	
現場管理費（率分）					
				5,659,000	
現場管理費計					
				5,659,000	
工事原価					
				18,253,809	
工事原価計					
				18,253,809	
一般管理費等					
				3,739,191	
契約保証費					
				7,000	

07-実施-一般-1111-当初

\*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計								
						3,746,191		
工事価格								
						22,000,000		