

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	3,819,377	
路体盛土工			式	57,249	
路体(築堤)盛土			式	57,249	
			一式		
					路体(築堤)盛土
排水構造物工					9 m3
作業土工			式	2,736,930	
床掘り			式	580,240	
			一式		

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					40 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬 土取り場～現場
					40 m3
残土運搬・処分					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
					残土等処分 ほぐし土
					30 m3
側溝工					
			式	1,878,630	

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					90 m
					U型側溝
					12 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 (Co)
					185 枚
					蓋版 (Gr)
					21 枚
間詰コンクリート					
			一式		
					コンクリート
					0.1 m3
暗渠排水					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						暗渠排水管
						4 m
集水桝・マンホール工						
				式	232,950	
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						1 箇所
						蓋版 集水桝用 Gr
						3 枚
柵渠工						
				式	45,110	
コンクリート底打ち工						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					1 m3
					基礎碎石
					10 m2
構造物撤去工					
			式	1, 025, 198	
構造物取壊し工					
			式	1, 025, 198	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					120 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					41 m2
					舗装版破碎
					210 m2

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.2 m3
					構造物とりこわし
					25 m3
鋼管撤去					
			一式		
					撤去管吊上げ積込み 鋼管 吊込み据付(機械力) 呼び径(mm)200
					4 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
					殻運搬
					10 m3
					殻運搬
					0.2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					25 m3
鋼材運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					0.1 t
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					29 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.5 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					63 t
鋼材処分					
			一式		
					矢板・鋼管スクラップ [°] 控除
					0.1 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装						
				式	763,980	
舗装工						
				式	738,752	
舗装準備工						
				式	71,126	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正
舗装工						220 m2
				式	667,626	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
表層(車・路)						56 m2
				一式		

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						56 m2
						表層(車道・路肩部)
						220 m2
目地						
				一式		
区画線工						
				式	25,228	
区画線工						
				式	25,228	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						27 m
						区画線設置
						4 m
仮設工						
				式	1,017,600	

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,017,600	
交通管理工						
				式	1,017,600	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						60 人日
直接工事費						
					5,600,957	
共通仮設費（率分）						
					871,000	
共通仮設費計						
					871,000	
純工事費						
					6,471,957	
現場管理費（率分）						
					2,486,000	

07-実施-一般-0205-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							2,486,000		
工事原価計							8,957,957		
一般管理費等							8,957,957		
契約保証費							1,989,043		
一般管理費等計							3,000		
工事価格							1,992,043		
							10,950,000		

07-実施-一般-0205-当初