

令和 7 年度 工事名			市道本町日宝町線（新津本町3丁目他地内） 消雪パイプ更新工事		実 施 (-----)設 計 書		審 査			
工 事 番 号			秋建第 117 号		工 事 日 数		100 日間		検 算	
設 計 額 一 金 34,683,000 円也  請 負 額 一 金 ----- 円也					施 工 場 所					
					新潟市 秋葉区新津本町3丁目他 地内					
					工 事 概 要					
					施工延長 L = 347 m					
					消雪パイプ更新 L = 347 m					
支 給 品 費  設計額一金 ----- 円也  請負額一金 ----- 円也										

工 事 番 号	秋建第 117 号	工 事 日 数	100 日間	検 算
設 計 額 一 金  ----- 34,683,000  円也		施 工 場 所 新潟市 秋葉区新津本町3丁目他 地内		
		工 事 概 要		
		施工延長 L = 347 m		
		消雪パイプ更新 L = 347 m		
支 給 品 費    設計額一金 ----- 円也    請負額一金 ----- 円也				

		施 工 場 所		新潟市 秋葉区新津本町3丁目他 地内	
設 計 額 一 金		34,683,000	円也	工 事 概 要	
				施工延長 L = 347 m	
請 負 額 一 金			円也	消雪パイプ更新 L = 347 m	
支 給 品 費					
設計額一金			円也		
請負額一金			円也		

新 潟 市

[illegible]

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	15,372,644	
舗装打換え工			式	941,810	
舗装版切断			一式	941,810	
					舗装版切断
舗装版破碎(小規)			一式		650 m
					舗装版破碎積込(小規模土工)
殻運搬			一式		57 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬  3m3
殻処分						
			一式			
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材  7t
表層						
			一式			
						表層(車道・路肩部)  109m2
土 工						
			式	278,840		
作業土工						
			式	278,840		
床掘り						
			一式			
						床掘り  40m3

07-実施-一般-0117-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					40 m3
冬期対策施設工					
			式	12,362,073	
冬期安全施設工					
			式	12,362,073	
プレキャスト消雪パイプ					
			一式		
					基礎碎石
					156 m2
					モルタル練
					18 m3
					目地板
					6 m2
現場打ち消雪パイプ					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (A 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (B 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (C 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (D 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (E 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (F 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (G 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (H 部)
								1	式
								消雪パイプ	現場打ち施工部 (I 部)
								1	式

07-実施-一般-0117-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						消雪パイプ 現場打ち施工部 ( J 部 )
						1 式
						消雪パイプ 現場打ち施工部 ( K 部 )
						1 式
						消雪パイプ 現場打ち施工部 ( L 部 )
						1 式
						消雪パイプ 現場打ち施工部 ( M 部 )
						1 式
						消雪パイプ 現場打ち施工部 ( N 部 )
						1 式
						型枠
						15 m2
						モルタル練
						0.7 m3
構造物撤去工						
				式	891,901	
冬期安全施設撤去						
				式	891,901	

07-実施-一般-0117-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し					
			一式		
					構造物とりこわし
					33 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					33 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					83 t
仮設工					
			式	898,020	
交通管理工					
			式	898,020	
交通誘導警備員					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								54	人日
直接工事費									
							15,372,644		
共通仮設費（率分）									
							3,056,000		
共通仮設費計									
							3,056,000		
純工事費									
							18,428,644		
現場管理費（率分）									
							7,848,000		
現場管理費計									
							7,848,000		
工事原価									
							26,276,644		
工事原価計									
							26,276,644		

07-実施-一般-0117-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							5,243,356		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,253,356		
工事価格									
							31,530,000		

07-実施一般-0117-当初