

令和 7 年度 工事名			一般国道460号（川根他地内） 消雪パイプ更新工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査			
工 事 番 号			秋建第 401 号		工 事 日 数		令和7年12月12日 まで	設 計		
設 計 額 一 金 23,320,000 ----- 円也			請 負 額 一 金 ----- 円也		施 工 場 所					
					新潟市 秋葉区川根他 地内					
					工 事 概 要					
					施 工 延 長				L = 188.8 m	
支 給 品 費					消雪パイプ更新（プレキャスト）				L = 194.1 m	
					消雪パイプ更新（現場打設）				L = 1.4 m	
設計額一金 ----- 円也										
請負額一金 ----- 円也										

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	9,718,505	
舗装工					
			式	677,766	
舗装打換え工					
			式	677,766	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					390 m
舗装版破碎(小規)					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					29 m2
殻運搬					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								4	m3
					一式				
								10	t
表層									
					一式				
								79	m2
土工									
					式		101,023		
作業土工									
					式		101,023		
床掘り									
					一式				
								13	m3

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					13 m3
冬期対策施設工					
			式	7, 720, 327	
冬期安全施設工					
			式	7, 720, 327	
消雪パイプ（プレキャスト部）					
			一式		
					基礎碎石
					107 m2
					モルタル練
					15 m3
					目地板
					3 m2
消雪パイプ（現場打設部）					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鉄筋工[市場単価]
					0.01 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.01 t
					コンクリート
					0.2 m3
					基礎碎石
					1 m2
					型枠
					1 m2
					モデル練
					0.1 m3
構造物撤去工					
			式	745,434	
冬期安全施設撤去					
			式	536,300	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし 31 m3
運搬処理工					
			式	209,134	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 31 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 78 t
仮設工					
			式	473,955	
交通管理工					
			式	473,955	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 28.5 人日	
直接工事費									
							9,718,505		
共通仮設費（率分）									
							2,359,000		
共通仮設費計									
							2,359,000		
純工事費									
							12,077,505		
現場管理費（率分）									
							5,461,000		
現場管理費計									
							5,461,000		
工事原価									
							17,538,505		
工事原価計									
							17,538,505		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							3,654,495		
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							3,661,495		
工事価格									
							21,200,000		

07-実施一般-0001-当初