

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	3, 179, 336	
掘削工			式	655, 920	
掘削			式	74, 220	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					60 m3
			式	144, 900	
			一式		
					床掘り
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					20 m3
			式	436,800	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
					残土処分費 見積 1,200円/m3
排水構造物工					60 m3
			式	738,544	
側溝工					
			式	738,544	
プレキャストU型側溝（再設置）					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝
					80 m
					コンクリート
					0.6 m3
側溝蓋(再設置)					
			一式		
					蓋版
					7 枚
					蓋版
					152 枚
構造物撤去工					
			式	281,674	
舗装打換え工					
			式	281,674	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					97 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					225 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					11 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					26 t
舗装工 C断面					
			式	727,560	
舗装工 C断面					
			式	727,560	
整地					
			一式		
					不陸整正
					225 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
						225	m2		
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
						225	m2		
雑工 (すり付工)									
					式	26,501			
掘削工									
					式	8,517			
掘削									
					一式				
								掘削	
						1	m3		
								土砂等運搬	
						1	m3		

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						残土処分費 見積 1,200円/m3 1 m3
舗装工 C断面						
				式	16,168	
整地						
				一式		
						不陸整正 5 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 5 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 5 m2
舗装打換え工						
				式	1,816	

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					0.3 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.7 t
民地復旧工					
			式	105,721	
民地乗入復旧工					
			式	105,721	
構造物撤去					
			一式		
					舗装版切断
					3 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								0.9	m2
								殻運搬	
								0.05	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.1	t
								舗装版切断	
								17	m
								構造物とりこわし	
								1	m3
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 コンクリート廃材（無筋）	
								3	t
AS舗装工									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								0.9	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
					0.9 m2
C0舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					8 m2
					コンクリート
					1 m3
IR舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
					インターロッキングブロック撤去
					4 m2
舗装工 砕石乗入					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					3 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	643,416	
水替工						
				式	32,856	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						5 日
交通管理工						
				式	610,560	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						36 人日
直接工事費						
					3,179,336	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				829,000	
共通仮設費計					
				829,000	
純工事費					
				4,008,336	
現場管理費（率分）					
				2,019,000	
現場管理費計					
				2,019,000	
工事原価					
				6,027,336	
工事原価計					
				6,027,336	
一般管理費等					
				1,340,664	
契約保証費					
				2,000	

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,342,664		
工事価格									
							7,370,000		

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
			式	1,361,956	
道路土工					
			式	98,000	
作業土工					
			式	83,440	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
残土処理工					
			式	14,560	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					2 m3
					残土処分費 見積 1,200円/m3
					2 m3
排水構造物工					
			式	526,728	
側溝工					
			式	526,728	
プレキャストU型側溝（再設置）					
			一式		
					U型側溝
					22 m
側溝蓋（再設置）					
			一式		
					蓋版
					2 枚

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					42 枚
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					20 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					2 枚
					蓋版
					16 枚
構造物撤去工					
			式	194,978	
舗装打換え工					
			式	194,978	
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断
						42 m
						舗装版破碎
						100 m2
						殻運搬
						5 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						12 t
構造物撤去						
				一式		
						構造物とりこわし
						3 m3
						殻運搬
						3 m3
						廃材処理費 コンクリート廃材（有筋）
						7 t
舗装工 C断面						
				式	219,570	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	C断面					
				式	219,570	
整地						
				一式		
						不陸整正
						100 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						100 m2
区画線工						
				式	48,110	
区画線工						
				式	48,110	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						120 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
民地復旧工					5 m
			式	27,040	
民地乗入復旧工					
			式	27,040	
構造物撤去					
			一式		
					舗装版切断
					6 m
					構造物とりこわし
					0.4 m3
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 コンクリート廃材（無筋）
C0舗装工					0.9 t
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						3 m2
						コンクリート
						0.4 m3
仮設工						
				式	247,530	
水替工						
				式	18,570	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						3 日
交通管理工						
				式	228,960	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						13.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				1,361,956	
共通仮設費（率分）					
				355,000	
共通仮設費計					
				355,000	
純工事費					
				1,716,956	
現場管理費（率分）					
				865,000	
現場管理費計					
				865,000	
工事原価					
				2,581,956	
工事原価計					
				2,581,956	
一般管理費等					
				577,044	

07-実施-一般-0261-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					578,044	
工事価格						
					3,160,000	

07-実施-一般-0261-当初