

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	3, 424, 856	
掘削工			式	763, 267	
掘削			式	97, 760	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					80 m3
			式	12, 387	
			一式		
					床掘り
					5 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
残土処理工					0.4 m3
			式	653,120	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					80 m3
			一式		
排水構造物工					
			式	729,836	
側溝工					
			式	537,645	
L形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					57 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン350) エプロン幅350、ブロック再利用
					8 m
					コンクリート
					0.6 m3
集水桝・マンホール工（新設）					
			式	108,270	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝工A B 300×L 400 グレーチング T-25
					4 基
					現場打ち集水桝工B B 300×L 400 グレーチング T-25
					1 基
民地乗入復旧工					
			式	83,921	
民地乗入復旧工（Co）					
			一式		
					舗装版切断
					8 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								0.6 m3	
								0.6 m3	
								1 t	
								0.8 m3	
								0.8 m3	
								4 m2	
								0.6 m3	
民地乗入復旧工 (As)									
								8 m	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								4	m2
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1	t
								床掘り	
								0.8	m3
								土砂等運搬	
								0.8	m3
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2
								表層(歩道部)	
								4	m2
構造物撤去工									
					式		375,009		
舗装打換え工									
					式		280,131		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					79 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					246 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					29 t
構造物取壊し工					
			式	67,020	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					6 m3
排水構造物撤去工					
			式	27,858	
殻処分					
			一式		
					殻運搬
					6 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					14 t
舗装工 C断面					
			式	792,587	
舗装工 C断面					
			式	792,587	
整地					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								246	m2
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								246	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								246	m2
区画線工									
					式		4,823		
区画線工									
					式		4,823		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置（中央線）	
								13	m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工						
				式	89,792	
縁石工						
				式	89,792	
歩車道境界ブロック（再設置）						
				一式		
						歩車道境界ブロック撤去
						64 m
雑工（すり付工）						
				式	112,796	
掘削工						
				式	46,930	
掘削						
				一式		
						掘削
						5 m3
						土砂等運搬
						5 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工					
			式	2,030	
整地					
			一式		
					不陸整正
					16 m2
舗装工 C断面					
			式	49,520	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					16 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					16 m2
舗装打換え工					
			式	14,316	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					16 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.8 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2 t
仮設工					
			式	556,746	
水替工					
			式	7,956	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転工	1 日
交通管理工									
					式		548,790		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	33 人日
直接工事費									
							3,424,856		
共通仮設費（率分）									
							806,000		
共通仮設費計									
							806,000		
純工事費									
							4,230,856		
現場管理費（率分）									
							1,963,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				1,963,000	
工事原価					
				6,193,856	
工事原価計					
				6,193,856	
一般管理費等					
				1,325,144	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				1,326,144	
工事価格					
				7,520,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路維持					
構造物撤去工			式	722, 976	
舗装打換え工			式	189, 181	
舗装版切断			式	189, 181	
			一式		舗装版切断
舗装版破碎			一式		16 m
殻運搬					舗装版破碎
					201 m2
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
殻処分						10 m3
				一式		
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 C断面						24 t
				式	455,250	
舗装工 C断面						
				式	455,250	
整地						
				一式		
						不陸整正
表層						201 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						201 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	3,710	
区画線工					
			式	3,710	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置（中央線）
					10 m
仮設工					
			式	74,835	
交通管理工					
			式	74,835	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					4.5 人日
直接工事費					
				722,976	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				182,000	
共通仮設費計					
				182,000	
純工事費					
				904,976	
現場管理費（率分）					
				443,000	
現場管理費計					
				443,000	
工事原価					
				1,347,976	
工事原価計					
				1,347,976	
一般管理費等					
				301,024	
契約保証費					
				1,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							302,024		
工事価格									
							1,650,000		

07-実施-一般-0001-当初