

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4,272,911	
掘削工	1		式	1,980,776	
掘削			式	568,920	
			一式		
					掘削
					60 m3
					土砂等運搬
					60 m3
					残土処分費
					60 m3
舗装打換え工			式	1,203,869	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					265 m2
					舗装版切断
					7 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					13 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					31 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					261 m2

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						261 m2
						表層(車道・路肩部)
						261 m2
舗装打換え工(すりつけ)						
				式	50,689	
掘削						
				一式		
						掘削
						2 m3
						土砂等運搬
						2 m3
						残土処分費
						2 m3
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版破碎
						7 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.8 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					7 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					7 m2
					表層(車道・路肩部)
					7 m2
民地乗入復旧工					
			式	145,798	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
A S舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						15 m
						舗装版破碎
						6 m2
						殻運搬
						0.3 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.8 t
						下層路盤(歩道部)
						6 m2
						表層(歩道部)
						6 m2
C O舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						18 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						3 t
						下層路盤(歩道部)
						8 m2
						コンクリート
						1 m3
I R舗装工						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						5 m2
						インターロッキングブロック撤去
						5 m2
道路付属物工						
				式	11,500	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
視線誘導標 視線誘導標規格:, 施工区分:, 施工規模:					
			一式		
					道路付属物撤去工(視線誘導標)
					2 本
					道路付属物設置工
					2 本
排水構造物工					
	1		式	1,444,135	
作業土工					
			式	342,934	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					9 m3
					残土処分費
					9 m3
側溝工					
			式	188,241	
プレキャストU型側溝(転用)					
			一式		
					U型側溝300型
					9 m
					コンクリート
					0.3 m3
					型枠
					0.9 m2
					U型側溝250型
					15 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					48 枚
側溝工					
			式	233,886	
プレキャストU型側溝(新設)					
			一式		
					U型側溝
					8 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 Gr
					15 枚
側溝工					
			式	482,738	
L形側溝					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
構造物取壊し工					59 m
舗装版切断			式	81,880	
			一式		舗装版切断
U形側溝					94 m
			一式		構造物とりこわし
					1 m3
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
集水桝・マンホール工					3 t
			式	81,600	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト集水桝						
				一式		
						プレキャスト集水桝(400kg-600kg以下)
						1 基
						プレキャスト集水桝(600kg-800kg以下)
						3 基
						プレキャスト集水桝(800kg-1200kg以下)
						2 基
水替工						
				式	32,856	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						5 日
						据付・撤去工
						1 現場
仮設工						
		1		式	848,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	848,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					50.0 人日
直接工事費					
				4,272,911	
共通仮設費（率分）					
				1,054,000	
共通仮設費計					
				1,054,000	
純工事費					
				5,326,911	
現場管理費（率分）					
				2,567,000	
現場管理費計					
				2,567,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							7,893,911		
工事原価計									
							7,893,911		
一般管理費等									
							1,733,089		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,736,089		
工事価格									
							9,630,000		

07-実施-一般-0001-当初