

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	17,087,735	
落橋防止装置工			式	14,360,517	
仮受け工			一式	14,204,629	
					工場製作部材 仮受け部材
					1 式
					購入品 仮受け部材
					1 式
					芯出し調整工（コンクリート面用）
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					1.5 m2
					コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
					24 孔

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート削孔（電動コアボーリングマシン） φ 42×490上向き
					24 孔
					アンカー
					24 本
					アンカー工 D32×490上向き
					24 本
					落橋防止装置取付工 600kg/部材以下 タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合 令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					4 基
					補強部材取付工（撤去工） 100<G≤200 令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					8 部材
					主桁連結部材取付工
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					1.7 t
					補強部材取付工（撤去工） 100<G≤200 令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					8 部材
					主桁連結部材取付工
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					2.7 t
					極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き
					48 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						2.30 t
						現場発生品及び支給品運搬
						2.30 t
						矢板・鋼管スクラップ° 控除
						2.3 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						2.19 t
						現場発生品及び支給品運搬
						2.19 t
既設部材撤去工						
				一式		
						既設PC鋼棒定着部の部材撤去 舗装撤去・超速硬コンクリート復旧含む
						4 箇所
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.71 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.71 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
新規支持部設置工					0.7 t
			一式		
					工場製作部材
					新規支持部
					1 式
					購入品
					新規支持部
					1 式
					芯出し調整工（コンクリート面用）
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					3.0 m2
					コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
					24 孔
					アンカー
					24 本
					落橋防止装置取付工 600kg/部材以下
					タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合
					令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					8 基
					落橋防止装置据付
					16 組

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水施設工					
			式	155,888	
排水柵					
			一式		
					既設フレキシブルチューブ撤去 撤去部材 φ20×1500
					4 組
					床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工 据付け 令和6年度版 橋梁架設工事の積算
					8 m
橋梁補修工					
			式	400,661	
断面修復工					
			式	297,582	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.18 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品運搬
					0.18 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.2 t
表面被覆工					
			式	103,079	
表面含浸材塗布					
			一式		
					表面保護工 下地処理、表面含浸塗布を含む けい酸ナトリウム 系 塗布量0.1kg/m2以上0.35kg/m2以下
					1.37 m2
現場塗装工					
			式	305,621	
橋梁塗装工					
			式	305,621	
塗替塗装工					
			一式		
					塗替塗装
					47 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						塗替塗装
						47 m2
						塗替塗装
						47 m2
						塗替塗装
						47 m2
						塗替塗装
						47 m2
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.14 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.14 t
仮設工						
				式	2,020,936	
工事用道路工						
				式	1,563,016	
補修用足場（床版補強工用足場）						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						床版補強工用足場 タイプ A4 吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含) 令和6年度版 橋梁架設工事の積算 64 m2
						床版補強工用足場 床面シート張防護設置 令和6年度版 橋梁架設工事の積算 64 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 朝顔 令和6年度版 橋梁架設工事の積算 64 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 板張防護工 令和6年度版 橋梁架設工事の積算 64 m2
						床版補強工用足場 タイプ B シート張防護工 令和6年度版 橋梁架設工事の積算 64 m2
						コンクリートアンカー設置工 70 個
交通管理工						
				式	457,920	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 27 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							17,087,735		
技術管理費									
					式		187,950		
鉄筋探査									
					式		124,500		
									極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 6 m2
環境分析費									
					式		63,450		
									環境分析費 1 式
現場環境改善費									
					式		184,000		
共通仮設費（ 率分）									
							3,716,000		
共通仮設費計									
							4,087,950		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				21,175,685	
現場管理費（率分）					
				11,253,000	
現場管理費計					
				11,253,000	
工事原価					
				32,428,685	
工事原価計					
				32,428,685	
一般管理費等					
				6,329,315	
契約保証費					
				12,000	
一般管理費等計					
				6,341,315	
工事価格					
				38,770,000	

07-実施-一般-0000-当初