

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
舗装工			式	657,231	
橋面防水工			式	657,231	
橋面防水			式	569,290	
			一式		
					塗膜系防水
					22 m2
					床版水抜パイプ設置工 削孔費除く、材料費含まない
					4 箇所
					床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工
					2 m
アスファルト舗装工			式	83,540	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
調整舗装アスファルト					
					基層(車道・路肩部)
					20 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					20 m2
区画線工					
			式	4,401	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					7 m
					区画線設置
					4 m
コンクリート橋上部					
			式	10,367,253	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上部工取替工					
			式	5,721,062	
プレキャスト床版工					
			式	3,601,030	
プレキャスト床版製作					
			一式		
プレキャスト床版設置					
			一式		
					プレキャスト床版設置工
					23 m2
					極小規模無収縮モルタル工 x/D<1/2
					0.1 m3
支承工					
			式	780,101	
支承設置					
			一式		
					ゴム支承Aタイプ据付
					14 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
地覆工						24 孔
				式	31,265	
地覆工						
				一式		
						鉄筋工[市場単価]
						コンクリート
						型枠
簡易目地処理工						2 m2
				式	1,308,666	
簡易目地処理工						
				一式		
						舗装版切断
						27 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								2	m2
								殻運搬	
								0.1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.3	t
								簡易目地材設置工 材料費含まない	
								13.2	m
橋梁撤去工									
					式		1,610,663		
橋梁撤去工									
					式		24,760		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								13	m
舗装版破碎									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					22 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					4 t
床版撤去工					
			式	1,585,903	
床版ブロック解体					
			一式		
					床版ブロック解体(吊り施工) 床版カット工法 上部工 切断深さ30cmまで 橋梁撤去技術マニュアル〔第6回 改訂版〕
					30 m
					コアボーリング工法による削孔 削孔径100mm 橋梁撤去技術マニュアル〔第6回 改訂版〕
					7 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						切断水処理工
						橋梁撤去技術マニュアル〔第6回 改訂版〕 5 日
						床版ブロック撤去(吊り施工)
						橋梁撤去技術マニュアル〔第6回 改訂版〕 23 m2
						床版取下
						橋梁撤去技術マニュアル〔第6回 改訂版〕 23 m2
						構造物とりこわし
						7 m3
						殻運搬
						7 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						17 t
仮設工						
				式	3,035,528	
工事用道路工						
				式	20,540	
敷鉄板						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板設置・撤去	
								37	m2
								敷鉄板賃料	
								2	枚
交通管理工									
					式	3,014,988			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								15	人日
直接工事費									
						11,024,484			
運搬費									
					式	29,460			
仮設材運搬費									
					式	29,460			
								仮設材等の運搬【往路】	
								3	t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬【復路】
						3 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						3 t
準備費						
				式	54,621	
現況計測工						
				式	54,621	
						舗装版切断
						16 m
						舗装版破碎
						4 m2
						殻運搬
						0.2 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.6 t
						表層(車道・路肩部)
						4 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	
								4	孔
技術管理費									
					式		124,498		
施工調査費									
					式		124,498		
								極小規模鉄筋探索工	
								下向き x/D<1/2	
現場環境改善費								2.6	m2
					式		168,000		
共通仮設費 (率分)									
							3,464,000		
共通仮設費計									
							3,840,579		
純工事費									
							14,865,063		
現場管理費 (率分)									
							10,438,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							10,438,000		
工事原価									
							25,303,063		
工事原価計									
							25,303,063		
一般管理費等									
							5,076,937		
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,086,937		
工事価格									
							30,390,000		

07-実施-一般-0000-当初