

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-------------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 橋梁保全工事 | | | | | |
| 橋梁補修工 | | | 式 | 19,339,229 | |
| ひび割れ補修工 | | | 式 | 18,983,069 | |
| 低圧注入工法 | | | 式 | 867,775 | |
| | | | 一式 | | |
| 断面修復工 | | | | | ひび割れ補修工 低圧注入工法 |
| 左官工法 | | | | | 49 m |
| | | | 式 | 5,549,318 | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 断面修復工 左官工法 |
| | | | | | 1.71 m3 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|--|---|---|-----|-----------|------------------------|
| | | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | | 2 m3 |
| | | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) |
| | | | | | | 4 t |
| 表面保護工 遮水系表面保護材塗布工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 4,767,386 | |
| 下地処理 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 表面被覆工(塗装工法) |
| | | | | | | 1 橋 |
| プライマー塗布 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 表面被覆工(塗装工法) |
| | | | | | | 1 橋 |
| 中塗り材塗布 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 表面被覆工(塗装工法) |
| | | | | | | 1 橋 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|---|---|-----|-----------|------------------------------------|
| 上塗り材塗布 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 表面被覆工(塗装工法) |
| | | | | | 1 橋 |
| 表面含浸工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 表面含浸工 ｼﾝｼ系含浸材塗布工 鉄筋腐食抑制型 |
| | | | | | 253 m2 |
| 既設表面保護材撤去工 塩害塗装塗膜撤去 ウォータージェット工法 | | | | | |
| | | | 式 | 7,798,590 | |
| 撤去工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 既設表面保護材撤去工 塩害塗装塗膜撤去 ウォータージェット工法 |
| | | | | | 302 m2 |
| 足場 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 足場工 |
| | | | | | 274 掛m2 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|------------|----------|-----|
| | | | | | | | | 足場工 | |
| | | | | | | | | 110 | 掛m2 |
| 仮設工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 356,160 | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 356,160 | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | | 交通誘導警備員B | |
| | | | | | | | | 21 | 人日 |
| 直接工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19,339,229 | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 578,000 | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,975,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,553,000 | | |

07-実施-一般-0727-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | 24,892,229 | |
| 現場管理費（率分） | | | | | |
| | | | | 15,794,000 | |
| 現場管理費計 | | | | | |
| | | | | 15,794,000 | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | 40,686,229 | |
| 工事原価計 | | | | | |
| | | | | 40,686,229 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | | | 7,737,771 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | | | 16,000 | |
| 一般管理費等計 | | | | | |
| | | | | 7,753,771 | |
| 工事価格 | | | | | |
| | | | | 48,440,000 | |

07-実施-一般-0727-当初