

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	31,135,256	
管路土工			式	26,132,728	
管路掘削			式	8,267,725	
			一式		機械掘削工(ハックホ)
管路埋戻(砕石)					610 m3
			一式		砕石基礎工
					60 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ) 材料別途計上
					350 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工
					600 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルース)
					610 m3
					土砂等運搬
					610 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					610 m3
管布設工					
			式	2,033,767	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					361.18 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				361.18	m
管路土留工					
			式	2,996,002	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH 0.28m3
				60.29	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
				308.69	m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
				40.83	t
					土留支保工(軽量金属支保工)
				368.98	m
					土留支保工(軽量金属支保工)
				368.98	m

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						金属支保工賃料（1段）
						水圧式切梁
						1 式
						金属支保工基本料
						水圧式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	3,370,030	
ウェルポイント（市道C断面（軽量鋼矢板））						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費
						7mピッチ
						市道C断面
						21 セット
						簡易ウェル配管材料費
						7mピッチ
						私道
						6 セット
						簡易ウェル配管工
						市道C断面
						21 セット
						簡易ウェル配管工
						私道
						6 セット
						簡易ウェル運転工
						常時排水 商用電源
						61 日

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								据付・撤去工	
								1	現場
簡易水替工									
					式	9,465,204			
								エアートポンプ 設置工	
								φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台	
								12	回
								特殊止水栓設置工	
								12	回
								配管材 (サクションホース) 設置工	
								手間のみ	
								368.98	m
								配管材 (サクションホース)	
								78.75	m
								エアートポンプ 撤去工	
								φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台	
								12	回
								特殊止水栓撤去工	
								12	回
								配管材撤去工	
								368.98	m

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						エアハートポンプ運転工
						φ 200～250mm ポンプ 使用台数1台
						60 日
						洗浄工
						12 回
						取付管対応機材損料
						60 日
						マンホール工
				式	1, 178, 145	
						組立マンホール工
				式	1, 156, 835	
						鉄蓋
				一式		
						組立1号マンホール
				一式		
						組立マンホール撤去(1号)
						再利用分(設置工×0. 5)
						10 箇所
						組立マンホール撤去(1号)
						再利用分(設置工×0. 5)
						2 箇所

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						組立マンホール設置工
						10 箇所
						組立マンホール設置工
						2 箇所
						底部工(組立式)
						12 箇所
組立特1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5)
						5 箇所
						組立マンホール設置工
						5 箇所
						底部工(組立式)
						5 箇所
塩ビ製小型マンホール						
				一式		
						小型マンホール工(塩化ビニル製) 設置手間
						1 箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					小型マンホール工(塩化ビニル製) 撤去 1 箇所
既設マンホール補修工					
			式	21,310	
既設マンホール補修					
			一式		
					Vカット工(深さ30mm) 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版日本下水道協会 2 m
取付管およびます工					
			式	654,990	
取付管布設工					
			式	654,990	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 30 箇所
既設撤去					
			式	573,875	

07-実施-下水-5555-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
撤去工					
			式	573,875	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					361.18 m
付帯工					
			式	2,595,518	
舗装撤去工					
			式	527,551	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					160 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					454 m2

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					24 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					61 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	1,545,813	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					335 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					335 m2

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤（私道）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
道路復旧工（本復旧）					92 m2
			式	522, 154	
不陸整正（市道C断面）					
			一式		
					不陸整正
					63 m2
					不陸整正
表層（市道C断面）					176 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
目地（市道C断面）					239 m2
			一式		

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	6,604,640	
仮設工						
				式	6,604,640	
電力設備工						
				式	1,150,000	
受変電設備						
				一式		
交通管理工						
				式	5,454,640	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 328.0 人日
直接工事費						
					37,739,896	
運搬費						
				式	122,750	

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	122,750	
					仮設材等の運搬 往路
					12.5 t
					仮設材等の運搬 復路
					12.5 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					12.5 t
事業損失防止施設					
			式	21,423,558	
家屋調査費					
			式	20,679,580	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
					51 棟

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
試掘調査									
					式		743,978		
								試掘工(市道C断面)	
								転用土	
								42.2	m
								試掘工(砂利道)	
								転用土	
								13.0	m
役務費									
					式		268,364		
借地料									
					式		252,200		
								借地料(m2入力)	
								借地料単価 1,261円/m <sup>2</sup>	
								200	m2
電力基本料金									
					式		16,164		
								電力基本料金	
								電力基本料金 16,164円	
								1	式
共通仮設費 (率分)									
							8,111,000		

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				29,925,672	
純工事費					
				67,665,568	
現場管理費（率分）					
				26,227,000	
現場管理費計					
				26,227,000	
工事原価					
				93,892,568	
工事原価計					
				93,892,568	
一般管理費等					
				16,170,432	
契約保証費					
				37,000	
一般管理費等計					
				16,207,432	

07-実施-下水-5555-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						110,100,000			

07-実施-下水-5555-当初