

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	53,444,861	
管路土工			式	46,239,252	
管路掘削			式	15,486,930	
			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
管路埋戻(砕石)					1,100 m3
			一式		
					砕石基礎工
					190 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					材料別途計上
					710 m3

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 仮置場までの運搬
					1,040 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルース)
					1,100 m3
					土砂等運搬 仮置場→残土処分地
					1,080 m3
					建設発生土受入費
					1,080 m3
管布設工					
			式	2,561,494	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					459.10 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				459.10	m
管路土留工					
			式	5,199,835	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH 0.28m3
				75.49	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
				64.30	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
				173.72	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
				154.74	m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有 (打込み作業無)
				76.2	t

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土留支保工(軽量金属支保工)
						139.79 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						139.79 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						328.46 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						328.46 m
						金属支保工賃料 (1段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工賃料 (2段) 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	6,318,560	
ウェルポイント(市道C断面)						
				一式		

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						簡易ウエル配管材料費
						5mピッチ 市道C断面 42 セット
						簡易ウエル配管材料費
						4mピッチ 私道 4 セット
						簡易ウエル配管工
						市道C断面 42 セット
						簡易ウエル配管工
						私道 4 セット
						簡易ウエル運転工
						常時排水 商用電源 111 日
						据付・撤去工
						1 現場
簡易水替工						
				式	16,672,433	
						エアートポンプ 設置工
						φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台 12 回
						特殊止水栓設置工
						12 回

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
					468.25	m
						配管材（サクションホース）
					79.43	m
						エアハートポンプ 撤去工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台
					12	回
						特殊止水栓撤去工
					12	回
						配管材撤去工
					468.25	m
						エアハートポンプ 運転工 φ200～250mm, ポンプ 使用台数1台
					110	日
						洗浄工
					12	回
						取付管対応機材損料
					110	日
マンホール工						
				式	1,071,760	

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立マンホール工					
			式	1,071,760	
鉄蓋					
			一式		
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
					13 箇所
					組立マンホール設置工
					13 箇所
					底部工(組立式)
					13 箇所
組立特1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5)
					1 箇所
					組立マンホール撤去(特1号) 再利用分(設置工×0.5)
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						組立マンホール設置工
						1 箇所
						組立マンホール設置工
						1 箇所
						底部工(組立式)
						2 箇所
塩ビ製小型マンホール						
				一式		
						小型マンホール工(塩化ビニル製) 設置手間
						1 箇所
						小型マンホール工(塩化ビニル製) 撤去
						1 箇所
取付管およびます工						
				式	843,927	
取付管布設工						
				式	843,927	
取付管(本管リブ)						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 39 箇所
既設撤去						
				式	773,837	
撤去工						
				式	773,837	
管路						
				一式		
						硬質塩化ビニル管撤去工 468.25 m
付帯工						
				式	4,516,085	
舗装撤去工						
				式	1,692,103	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断 950 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1,050 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					72 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					176 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	2,387,342	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					498 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層 (市道C断面)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					498 m2
下層路盤 (私道)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					64 m2
表層 (私道)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					64 m2
道路復旧工 (本復旧)					
			式	436,640	
不陸整正 (私道)					
			一式		
					不陸整正
					64 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								122	m2
表層 (私道)									
					一式				
								表層 (車道・路肩部)	
								48	m2
								表層 (車道・路肩部)	
								138	m2
目地 (私道)									
					一式				
仮設工									
					式		7,047,020		
仮設工									
					式		7,047,020		
電力設備工									
					式		1,160,000		
受変電設備									
					一式				

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	5,887,020	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						354.0 人日
直接工事費						
					60,491,881	
運搬費						
				式	311,294	
仮設材運搬費						
				式	311,294	
						仮設材等の運搬 往路
						31.7 t
						仮設材等の運搬 復路
						31.7 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						31.7 t

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設					
			式	28,876,415	
家屋調査費					
			式	27,985,580	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満
					53 棟
					木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
					19 棟
					木造建物A 床面積300㎡以上450㎡未満
					9 棟
試掘調査					
			式	890,835	
					試掘工(市道C断面) 転用土
					51.96 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						試掘工(法定外・私道断面) 転用土 8.25 m
役務費						
借地料				式	273,752	
				式	252,200	
						借地料(m2入力) 借地料単価：1,261円/m2 200 m2
電力基本料金						
				式	21,552	
						電力基本料金 電力基本料金：21,552円 1 式
共通仮設費（ 率分）						
					11,179,000	
共通仮設費計						
					40,640,461	
純工事費						
					101,132,342	

07-実施-下水-0018-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						37,601,000		
現場管理費計								
						37,601,000		
工事原価								
						138,733,342		
工事原価計								
						138,733,342		
一般管理費等								
						22,731,658		
契約保証費								
						55,000		
一般管理費等計								
						22,786,658		
工事価格								
						161,520,000		

07-実施-下水-0018-当初