

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	42,821,468	
管路土工			式	36,844,667	
管路掘削			式	13,127,165	
			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
					870 m3
管路埋戻(砕石)BH:0.28			一式		
					砕石基礎工
					180 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					材料別途計上
					510 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工
					850 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルース)
					850 m3
					土砂等運搬
					850 m3
					建設発生土受入費
					850 m3
管布設工					
			式	3,279,143	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					17.82 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				411.70	m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				429.52	m
管路土留工					
			式	4,424,217	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH 0.28m3
				18.72	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
				230.66	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
				116.87	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
				73.17	m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 65.55 t
						土留支保工(軽量金属支保工) 249.38 m
						土留支保工(軽量金属支保工) 249.38 m
						土留支保工(軽量金属支保工) 190.04 m
						土留支保工(軽量金属支保工) 190.04 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁 1 式
						金属支保工賃料（2段） 水压式切梁 1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁 1 式
地下水低下工						
				式	4,743,532	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
ウェルポン						
				一式		
						簡易ウェル配管材料費 7mピッチ
						2 セット
						簡易ウェル配管材料費 5mピッチ
						35 セット
						簡易ウェル配管工
						2 セット
						簡易ウェル配管工
						35 セット
						簡易ウェル運転工 常時排水 商用電源
						74 日
						据付・撤去工
						1 現場
簡易水替工						
				式	11,270,610	
						エアートポンプ 設置工 ポンプ 使用台数1台
						11 回

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					特殊止水栓設置工
					11 回
					配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
					439.42 m
					配管材（サクションホース）
					68.73 m
					エアハートポンプ 撤去工 ポンプ 使用台数1台
					11 回
					特殊止水栓撤去工
					11 回
					配管材撤去工
					439.42 m
					エアハートポンプ 運転工 φ 200～250mm
					73 日
					洗浄工
					11 回
					取付管対応機材損料
					73 日

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール工						
				式	1,383,980	
組立マンホール工						
				式	1,383,980	
鉄蓋						
				一式		
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
						16 箇所
						組立マンホール設置工
						16 箇所
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
						2 箇所
						組立マンホール設置工
						2 箇所
						底部工(組立式)
						16 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						底部工(組立式)
						2 箇所
マンホール調整						
				一式		
						蓋及び調整コンクリートブロック撤去工 再利用分(設置工×0.5)
						3 箇所
						蓋及び調整コンクリートブロック据付工
						3 組
止水工 (マンホール)						
				一式		
						Vカット工(深さ50mm) 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編- 2020年版日本下水道協会
						1 m
取付管およびます工						
				式	948,899	
取付管布設工						
				式	948,899	
取付管(本管リブ)						
				一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 43 箇所
既設撤去						
				式	1,093,296	
撤去工						
				式	1,093,296	
管路						
				一式		
						硬質塩化ビニル管撤去工 17.82 m
						硬質塩化ビニル管撤去工 411.70 m
付帯工						
				式	2,550,626	
舗装撤去工						
				式	641,488	
舗装版切断						
				一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
殻運搬処理								730	m
					一式				
								殻運搬	
								19	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								50	t
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満	
道路復旧工（仮復旧）								1	式
下層路盤（市道C断面）									
					式		1,909,138		
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
表層（市道C断面）								385	m2
					一式				

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
下層路盤（歩道断面）					385 m2
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層（歩道断面）					77 m2
			一式		
					表層(歩道部)
仮設工					77 m2
			式	6,005,960	
仮設工					
			式	6,005,960	
電力設備工					
			式	1,150,000	
受変電設備					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	4,855,960	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						292 人日
直接工事費						
					48,827,428	
運搬費						
				式	306,384	
仮設材運搬費						
				式	306,384	
						仮設材等の運搬 往路
						31.2 t
						仮設材等の運搬 復路
						31.2 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						31.2 t

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設						
				式	18,544,101	
家屋調査費						
				式	17,885,180	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
						44 棟
試掘調査						
				式	658,921	
						試掘工(市道C断面) 転用土
						41.07 m
						試掘工(歩道断面) 転用土
						4.24 m
役務費						
				式	251,764	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
借地料						
				式	235,600	
						借地料(m2入力)
						借地料単価 1,178円/m2
電力基本料金						200 m2
				式	16,164	
						電力基本料金
						16,164円
共通仮設費 (率分)						1 式
					8,731,000	
共通仮設費計						
					27,833,249	
純工事費						
					76,660,677	
現場管理費 (率分)						
					28,535,000	
現場管理費計						
					28,535,000	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							105,195,677		
工事原価計									
							105,195,677		
一般管理費等									
							17,523,323		
契約保証費									
							41,000		
一般管理費等計									
							17,564,323		
工事価格									
							122,760,000		

07-実施-下水-0001-当初