

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5			式	41,231,947	
管渠更生			式	41,231,947	
ストリップ管			式	24,496,812	
製管工			一式		
			式	4,642,115	
					スパーサー取付工 既設管径: φ 1500 超え2000以下 φ 1650mm 111.40 m
					端部製管工 (人力) 既設管径: φ 1500 超え2000mm以下 φ 1650mm 1.5 m
					製管工 既設管径: φ 1500 超え2000mm以下 φ 1650mm 109.90 m

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								端部緊張工	
								既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下	
充てん材注入工								φ 1650mm	
								2 箇所	
					式		7, 052, 281		
								充てん材注入工 (管内注入方式)	
								既設管径: φ 800mm以上2000mm以下	
								φ 1650mm	
								111. 40 m	
								充てん材スッパ－工	
								φ 1650mm	
								2 箇所	
								管内注入口工	
								既設管径: φ 1350mm以上1650mm以下	
管口仕上工								90 箇所	
					式		414, 264		
								管口仕上工 (本管)	
								2 箇所	
								管口仕上工 (取付管)	
								9 箇所	
								管口仕上工 (取付管)	
								φ 250mm	
								3 箇所	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
前処理工					
			式	1,927,891	
止水工					
			一式		
					本管止水工（Y字管工法） 本管径1500mm以上 既設管径φ1650mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版 41.5 m
					取付管口止水工（Y字管工法） 管口部 取付管径φ150mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版 1.4 m
換気工					
			式	112,784	
					換気設備工
					19.0 日
交通管理工					
			式	2,585,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					30.0 人日

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						交通誘導警備員B
						70.0 人日
					41,231,947	
準備費						
				式	248,453	
				式	242,517	
既設管洗浄・調査工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5						既設管洗浄工
						既設管径: φ 1500mm以上 φ 2000mm以下
						111.40 m
既設管内調査工 既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下						既設管内調査工
						既設管径: φ 1500mm以上2000mm以下
						111.40 m
換気工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5						
				式	5,936	
換気設備工						換気設備工
						1.0 日
共通仮設費 (率分)						
					4,197,000	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				4,445,453	
純工事費					
				45,677,400	
現場管理費（率分）					
				16,535,000	
現場管理費計					
				16,535,000	
工事原価					
				62,212,400	
工事原価計					
				62,212,400	
一般管理費等					
				11,253,600	
契約保証費					
				24,000	
一般管理費等計					
				11,277,600	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							73,490,000		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
管路					
取付管更生工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5			式	693,518	
更生材料費			式	693,518	
取付管更生工			式	383,360	
			式	177,900	
					取付管更生工 施工延長5.0m以下 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所
					取付管更生工 施工延長5.0m超 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所
					本管管口処理工 φ 800mm以上 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 2 箇所
					ます管口処理工 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 2 箇所

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
換気工					
			式	2,968	
					換気設備工
					0.5 日
交通管理工					
			式	129,290	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					1.5 人日
					交通誘導警備員B
					3.5 人日
直接工事費					
				693,518	
共通仮設費（率分）					
				70,000	
共通仮設費計					
				70,000	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							763,518		
現場管理費（率分）									
							276,000		
現場管理費計									
							276,000		
工事原価									
							1,039,518		
工事原価計									
							1,039,518		
一般管理費等									
							179,482		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							180,482		
工事価格									
							1,220,000		

07-実施-下水-1111-当初