

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備					
			式	13,030,163	
給水汚水排水電気設備工					
			式	288,520	
作業土工					
			式	92,190	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					15 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					15 m3
給水管路工					
			式	41,790	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
給水管					
			一式		
					水道用硬質塩化ビニル管布設
					30 m
汚水管路工					
			式	97,060	
公園管渠					
			一式		
					硬質塩化ビニル管布設
					30 m
					ます設置工（塩化ビニル製）
					2 箇所
電線設備工					
			式	57,480	
電線管					
			一式		
					接地工 D種
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					電線地下配線工
					30 m
建築施設組立設置					
			式	10,812,183	
便所工					
			式	10,812,183	
便所基礎					
			一式		
					床掘り
					15 m3
					埋戻し
					15 m3
					土砂等運搬
					0.7 m3
					便所基礎工
					1 箇所
便所設置					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					トイレ据付工
					1 基
公園施設撤去移設					
			式	1,702,772	
公園施設撤去工					
			式	1,223,259	
公園施設撤去					
			一式		
					既設トイレ撤去工 解体・分別・積込
					1 基
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 コンクリート(鉄筋)
					6 m3
殻処分					
			一式		
					処分費(t) コンクリート(鉄筋)
					16 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スラップ 控除 ヘビーIII
					1 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1 t
					現場発生品及び支給品運搬
					1 l
樹木伐採・抜根工					
			式	179,513	
高木伐採伐根					
			一式		
					支障木の伐採（幹周30cm以上60cm未満） チェーンソー伐採 30cm以上60cm未満 1 本
					支障木の伐採（幹周60cm以上90cm未満） チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 3 本
					支障木の伐採（幹周90cm以上120cm未満） チェーンソー伐採 90cm以上120cm未満 2 本
					支障木の伐根（幹周30cm以上60cm未満） 機械伐根 30cm以上60cm未満 1 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					支障木の伐根（幹周60cm以上90cm未満） 機械伐根 60cm以上90cm未満 3 本
					支障木の伐根（幹周90cm以上120cm未満） 機械伐根 90cm以上120cm未満 2 本
仮設工					
			式	226,688	
工事用道路工					
			式	226,688	
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去			一式		
					敷鉄板設置・撤去 242 m2
					敷鉄板賃料 26 枚
直接工事費					
				13,030,163	
運搬費					
			式	462,636	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	462,636	
					仮設材等の運搬
					83 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					41 l
技術管理費					
			式	832,150	
					アスベスト含有確認事前調査
					1 件
地質調査費					
			式	445,600	
					スクリーウエイト貫入試験
					1 式
共通仮設費（率分）					
				378,000	
共通仮設費計					
				1,672,786	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							14,702,949		
現場管理費（率分）									
							6,159,000		
現場管理費計									
							6,159,000		
工事原価									
							20,861,949		
工事原価計									
							20,861,949		
一般管理費等									
							4,101,051		
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							4,108,051		
工事価格									
							24,970,000		

07-実施-一般-0018-当初