

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	24,815,380	
排水施設工			式	617,160	
排水管撤去・復旧工			式	617,160	
			一式		
					排水管撤去工 VP管 橋梁架設工事の積算 令和6年度版 23 m
					コンクリートアンカーボルト設置 36 本
					普通ボルト・ナット 溶融亜鉛めっき M16×40 2W付 72 組
					排水管設置 20 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水桝復旧工					
			一式		
					コンクリート
					0.2 m3
					型枠
					7 m2
橋脚巻立て工					
			式	22,552,464	
作業土工					
			式	2,108,700	
床掘り(掘削)					
			一式		
					床掘り
					330 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					330 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
土材料					
			一式		
橋脚PCM巻立て工					
			式	18,967,604	
コンクリート削孔					
			一式		
					コンクリート削孔
					32 箇所
					コンクリート削孔
					64 箇所
表面処理					
			一式		
					コンクリート表面処理工
					169 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
ポ リマーセメントモルタル						
				一式		
						下塗り工 t=1.0mm マグネシウムタイプⅠ同等品
						167 m2
						P4橋脚増厚工(湿式工法) t=57mm マグネシウムタイプⅠ同等品+タイプⅡ同等品 (吹付施工) 増厚後養生含む
						3.65 m3
						P5橋脚増厚工(湿式工法) t=60mm マグネシウムタイプⅠ同等品+タイプⅡ同等品 (吹付施工) 増厚後養生含む
						3.53 m3
						P6橋脚増厚工(湿式工法) t=60mm マグネシウムタイプⅠ同等品+タイプⅡ同等品 (吹付施工) 増厚後養生含む
						3.20 m3
鉄筋						
				一式		
						鉄筋工[市場単価]
						1.24 t
						鉄筋工[市場単価]
						3.35 t
						主筋固定工(D19) プレスアンカー, ストラップ 固定含む
						112 箇所

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						主筋固定工(D22) プレスアンカー、サドルバンド 固定含む
						194 箇所
						ガス圧接工(手動・自動)
						16 箇所
						ガス圧接工(手動・自動)
						32 箇所
						用心メッシュ取付工 FFグリット同等品
						173 m2
表面保護工						
				式	1,218,800	
プライマー塗布						
				一式		
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
下塗り(パテ塗布)						
				一式		
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
中塗り材塗布					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
上塗り材塗布					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
防水処理工					
			式	257,360	
防水処理					
			一式		
					補修工事ｼｰﾙ工 ｼｰﾙ幅20<B≤30mm 橋梁架設工事の積算 令和6年度版 38 m
構造物撤去工					
			式	46,671	
構造物取壊し工					
			式	2,234	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.2 m3
運搬処理工					
			式	44,437	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.6 t
現場発生産品運搬					
			一式		
仮設工					
			式	1,599,085	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
足場・支保工					
			式	1,274,800	
足場工					
			一式		
					足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)
					400 掛m2
交通管理工					
			式	324,285	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					19.5 人日
直接工事費					
				24,815,380	
技術管理費					
			式	124,496	
施工調査費					
			式	124,496	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2の場合 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版 4.2 m2	
現場環境改善費									
					式		726,000		
共通仮設費（率分）									
							5,844,000		
共通仮設費計									
							6,694,496		
純工事費									
							31,509,876		
現場管理費（率分）									
							19,082,000		
現場管理費計									
							19,082,000		
工事原価									
							50,591,876		
工事原価計									
							50,591,876		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							9,388,124		
契約保証費									
							20,000		
一般管理費等計									
							9,408,124		
工事価格									
							60,000,000		

07-実施-一般-0000-当初