

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	5,677,961	
道路土工					
			式	1,337,670	
掘削工					
			式	436,110	
掘削					
			一式		
					掘削
					60 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					60 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					土砂等運搬
残土処理工					30 m3
土砂等運搬					30 m3
			式	901, 560	
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					120 m3
			一式		
					残土等処分
排水構造物工					150 m3
側溝工			式	1, 839, 459	
			式	1, 812, 326	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝(250×350)
					14 m
					U型側溝(300×300)
					36 m
					U型側溝(300×400)
					65 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					14 m
					材料費(m3) 調整コンクリート
					4 m3
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					231 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					12 枚
プレキャストL型側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					7 m
					プレキャスト組合せL型側溝 境界ブロック A種150×170×200
					7 m
集水桝・マンホール工					
			式	25,360	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
地下排水工					
			式	1,773	
地下排水					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管 既設管転用
					2 m
構造物撤去工					
			式	647,450	
構造物取壊し工					
			式	647,450	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.4 m3
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.9 t
					構造物とりこわし
					14 m3
					殻運搬
					14 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
舗装版破碎								35	t
					一式				
								舗装版切断	
								26	m
								舗装版破碎	
								308	m2
								殻運搬	
								15	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
舗装工								36	t
舗装準備工					式		1,007,038		
路床不陸整正					式		39,146		
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
アスファルト舗装工					308 m2
			式	967,892	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)					308 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					308 m2
			式	2,872	
区画線工					
			式	2,872	
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
舗装工（すり付け）					4 m
			式	30,917	
掘削工					
			式	2,448	
掘削					
			一式		
					掘削
構造物取壊し工					2 m3
			式	6,132	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					7 m2
					殻運搬
					0.4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0.9 t
舗装準備工					
			式	889	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正 7 m2
アスファルト舗装工					
			式	21,448	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 7 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 7 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	812,555	
水替工						
				式	139,040	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ設置・撤去
						1箇所
						ポンプ運転
						日
交通管理工						
				式	673,515	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						40.5人日
直接工事費						
					5,677,961	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						872,000		
共通仮設費計								
						872,000		
純工事費								
						6,549,961		
現場管理費（率分）								
						2,490,000		
現場管理費計								
						2,490,000		
工事原価								
						9,039,961		
工事原価計								
						9,039,961		
一般管理費等								
						1,978,039		
契約保証費								
						2,000		

25-実施-一般-0220-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,980,039		
工事価格									
							11,020,000		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
舗装					
構造物撤去工			式	366,262	
構造物取壊し工			式	118,971	
舗装版破碎			式	118,971	
			一式		
					舗装版切断
					12 m
					舗装版破碎
					6 m2
					殻運搬
					0.3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.7 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断
						45 m
						舗装版破碎
						29 m2
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						10 t
舗装工						
				式	147,511	
舗装準備工						
				式	22,337	
不陸整正						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						35 m2
アスファルト舗装工						
				式	17,214	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
					6 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工					
			式	107,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					
			一式		
					ｺﾝｸﾘｰﾄ
					4 m3
仮設工					
			式	99,780	
交通管理工					
			式	99,780	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					6 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				366,262	
共通仮設費（率分）					
				56,000	
共通仮設費計					
				56,000	
純工事費					
				422,262	
現場管理費（率分）					
				161,000	
現場管理費計					
				161,000	
工事原価					
				583,262	
工事原価計					
				583,262	
一般管理費等					
				125,738	

25-実施-一般-0220-当初

＊＊附帯工事費＊ ＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							126,738		
工事価格									
							710,000		