

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
駐車場拡張						
				式	7,089,866	
土工						
				式	296,703	
掘削工						
				式	114,384	
						掘削 砂利
						9 m3
						掘削
						305 m3
盛土工						
				式	35,514	
						盛土 小規模埋戻し準用 砂利盛土含む
						6 m3
						路床盛土
						32 m3

07-実施一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工 現場内処理						
				式	146,805	
						土砂等運搬
						2 m3
						土砂等運搬
						272 m3
						整地
						274 m3
舗装工						
				式	2,483,977	
駐車場舗装						
				式	2,313,012	
						不陸整正
						863 m2
						上層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャー ARC-40 (RC混合)
						863 m2
						表層(車道・路肩部)
						863 m2

07-実施-一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
歩道舗装						
				式	170,965	
						不陸整正
						52 m2
						上層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)
						52 m2
						表層(歩道部)
						52 m2
排水構造物工						
				式	2,089,150	
						自由勾配側溝 300×300
						57 m
						自由勾配側溝 300×400
						24 m
						V U 管 φ 250
						26 m
						集水枳 M1-B500×L50-×H600
						4 基

07-実施-一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝 M1-B500×L50-×H1200
						1 基
						集水桝 M1-B500×L50-×H800
						1 基
縁石工						
				式	1,256,905	
						乗入れブロック 180/205×150×600 H=50
						93 m
						乗入れブロック Fc-2(L=1.0m) H=10
						11 m
						歩車道境界ブロック Fa-15(L=2.0m) H=150
						28 m
						歩車道境界ブロック 片面150/170×200×600(A) H=150
						13 m
						車止めブロック 片面150/170×200×600(A) H=150
						4 基
施設工						
				式	421,510	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								防護柵設置工(ガードレール設置工)	
								32	m
								防護柵	
								1	箇所
								マンホール蓋改修	
								既設蓋は自由処分とする 1 枚	
区画線工									
					式		162,125		
								区画線設置	
								231	m
								区画線設置	
								32	m
撤去工									
					式		379,496		
								舗装版切断 t=30	
								17	m
								舗装版切断 t=50	
								111	m

07-実施-一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							直接掘削積込	
							t=30	
							112	m2
							直接掘削積込	
							t=50	
							33	m2
							構造物とりこわし	
							5	m3
							暗渠排水管	
							24	m
							暗渠排水管	
							21	m
							殻運搬	
							5	m3
							廃材処理費	
							アスファルト舗装廃材	
							11	t
							殻運搬	
							5	m3
							廃材処理費	
							コンクリート殻廃材(無筋)	
							13	t

07-実施-一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								管閉塞 コンクリート充填	1 式
直接工事費									
							7,089,866		
共通仮設費（ 率分）									
							767,000		
共通仮設費計									
							767,000		
純工事費									
							7,856,866		
現場管理費（ 率分）									
							3,434,000		
現場管理費計									
							3,434,000		
工事原価									
							11,290,866		
工事原価計									
							11,290,866		

07-実施-一般-1001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,455,134		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,459,134		
工事価格									
							13,750,000		

07-実施一般-1001-当初