

工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
土木工事									
農道工直接工事費(仮設工を除く)									
					式	11,720,000			
土工									
					式	1,600,000			
掘削工									
					式	44,000			
土砂掘削									
					式	44,000			
SP掘削 土砂 オープンカット ① 省略									
		32		m3					
SP掘削 土砂 オープンカット ① 省略									
		74		m3					
SP掘削 土砂 オープンカット ① 省略									
		24		m3					
盛土工									
					式	625,000			

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
		購入土盛土					
					式	625,000	
		購入土（粘性土） 羽多屋					
	0	省略	91		m3		
		機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ〔I〕 ルーズ状態 50,000m3未満					
	0	省略	55		m3		
		機械併用人力盛土 機械投入＋人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ〔I〕 ルーズ状態 50,000m3未満					
	0	省略	36		m3		
		路床盛土工					
					式	645,000	
		購入土路床					
					式	645,000	
		購入土（砂質土） 羽多屋					
	0	省略	180		m3		
		SP路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し					
	0	省略	180		m3		
		整形仕上げ工					
					式	286,000	

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
		法面整形(盛土部)					
					式	286,000	
	0 省略	SP法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め有り					
			100		m2		
	0 省略	SP法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め有り					
			250		m2		
	0 省略	SP法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め有り					
			22		m2		
		小型水路工					
					式	158,000	
		側溝工					
					式	158,000	
		鉄筋コンクリート側溝					
					式	158,000	
	0 省略	ベンチフォーム据付工(L=1000, 2000)＜標準単価＞ 300形1種 (L=1.0m) 法面小段面、据付 基礎材あり					
			18.0		m		
	0 省略	ベンチフォーム据付工(L=1000, 2000)＜標準単価＞ 300形1種 (L=1.0m) 法面小段面、再利用撤去					
			18.0		m		

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	構造物撤去工					
				式	16,000	
	構造物取壊し工					
				式	16,000	
	コンクリート構造物取壊し					
				式	16,000	
	構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 鉄筋 低騒音・振動対策無 ① 省略					
		0.8	m3			
	SP殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 ① 省略					
		0.8	m3			
	舗装工					
				式	9,943,000	
	アスファルト舗装工					
				式	9,943,000	
	下層路盤					
				式	2,080,000	
	SP下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚190mm 1層施工 アスファルト再生クラッシュラン ARC-40(RC混合) ① 省略					
		2,369	m2			

工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
		上層路盤						
						式	2,823,000	
	0 省略	SP上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 粒度調整砕石 M-25						
				2,678		m2		
		表層						
						式	5,040,000	
	0 省略	SP表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン(新20FH)						
				2,639		m2		
		産業廃棄物処理工						
						式	3,000	
		産業廃棄物処理工						
						式	3,000	
		産業廃棄物処理工						
						式	3,000	
	07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	廃材処理費 コンクリート殻廃材 有筋						
				1.9		t		
直接工事費								
							11,720,000	

工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,831,000	
共通仮設費計					
				1,831,000	
純工事費					
				13,551,000	
現場管理費（率分）					
				5,242,000	
現場管理費計					
				5,242,000	
間接工事費					
				7,073,000	
工事原価					
				18,793,000	
一般管理費等					
				3,890,000	
契約保証費					
				7,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等											
								3,897,000			
工事価格											
								22,690,000			
消費税相当額											
								2,269,000			
本工事費											
								24,959,000			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									22,690,000		
工事費計									2,269,000		
									24,959,000		