

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-222号線					
舗装工			式	7,535,665	
	1		式	3,623,483	
掘削工					
			式	810,315	
掘削					
			一式		
					掘削
					150 m3
					土砂等運搬
					150 m3
					残土処分費(m3)
					150 m3
舗装打換え工					
			式	2,042,420	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					469 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					23 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					55 t
舗装版切断					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								180	m
舗装工	市道C断面								
					一式				
								不陸整正	
								459	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								459	m2
								表層(車道・路肩部)	
								459	m2
民地内復旧									
					式		346,683		
民地内復旧 (Co)									
					一式				
								舗装版切断	
								65	m
								構造物とりこわし	
								4	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						11 t
						下層路盤(歩道部)
						37 m2
						コンクリート
						5 m3
舗装工 I B乗入箇所 I 種						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						5 m2
						インターロッキングブロック撤去
						5 m2
交通管理工						
				式	424,065	
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					25.5 人日
排水構造物工					
	1		式	3,912,182	
作業土工					
			式	429,720	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					60 m3
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費(m3)
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	341,192	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					31 t
側溝工					
			式	2,429,952	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					47 m
					蓋版
					94 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					136 m
					蓋版 Co
					123 枚
					蓋版 Gr
					14 枚
水替工					
			式	62,748	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					10.0 日
交通管理工					
			式	648,570	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								39.0	人日
直接工事費									
							7,535,665		
共通仮設費（率分）									
							1,137,000		
共通仮設費計									
							1,137,000		
純工事費									
							8,672,665		
現場管理費（率分）									
							3,272,000		
現場管理費計									
							3,272,000		
工事原価									
							11,944,665		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							11,944,665		
一般管理費等									
							2,562,335		
							3,000		
契約保証費									
一般管理費等計									
							2,565,335		
工事価格									
							14,510,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	124, 148	
区画線工	1		式	124, 148	
			式	66, 780	区画線設置
民地内復旧					180 m
民地内復旧 (Co)			式	32, 423	
			一式		下層路盤(歩道部)
					6 m2
					コンクリート
					1 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日
直接工事費					
				124,148	
共通仮設費（率分）					
				18,000	
共通仮設費計					
				18,000	
純工事費					
				142,148	
現場管理費（率分）					
				54,000	
現場管理費計					
				54,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							196,148		
工事原価計									
							196,148		
一般管理費等									
							32,852		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							33,852		
工事価格									
							230,000		

07-実施-一般-0001-当初