

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	14,167,843	
掘削工			式	2,426,302	
掘削			式	93,912	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					280 m3
			式	771,470	
			一式		
					床掘り
					130 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					100 m3
					コンクリート
					4 m3
残土処理工					
			式	1,560,920	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
残土等処分					
			一式		
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					280 m3

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
排水構造物工					
			式	4,230,212	
側溝工					
			式	3,948,372	
U形側溝					
			一式		
					U型側溝 PU3-300A×L2000
					96 m
					U型側溝 PU3-400A×L2000
					35 m
側溝蓋(再設置)					
			一式		
					蓋版
					249 枚
					蓋版
					14 枚

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					51 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm
					32 m
					自由勾配側溝 a400×c400mm
					22 m
					自由勾配側溝 a400×c500mm
					27 m
					自由勾配側溝 a400×c600mm
					25 m
側溝蓋（新設）					
			一式		
					蓋版
					66 枚
					蓋版
					59 枚

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								9	枚
								蓋版	
								7	枚
集水桝・マンホール工									
					式		281,840		
集水桝工									
					一式				
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								3	箇所
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								2	箇所
								蓋版	
								5	枚
構造物撤去工									
					式		1,699,043		
舗装打換え工									
					式		1,101,035		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
				350	m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				919	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				46	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				108	t
構造物取壊し工					
			式	598,008	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
コ	ン			一式		
						構造物とりこわし
						22 m3
						殻運搬
						22 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						53 t
						構造物とりこわし
						2 m3
						殻運搬
						2 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						4 t
舗装工	C断面			式	2,973,813	
舗装工	C断面			式	2,973,813	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
整地					
			一式		
					不陸整正
					923 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					923 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					923 m2
区画線工					
			式	12,918	
区画線工					
			式	12,918	
溶融式区画線					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
雑工（民地復旧）					
			式	568,547	
民地乗入復旧工					
			式	568,547	
民地乗入復旧工（Co）					
			一式		
					舗装版切断
					62 m
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					11 t

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								30	m2
								コンクリート	
								5	m3
民地乗入復旧工 (As)									
					一式				
								舗装版切断	
								78	m
								舗装版破碎	
								39	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								5	t
								下層路盤(歩道部)	
								39	m2
								表層(歩道部)	
								39	m2

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工（ILB）					
			一式		
					インターロッキングブロック撤去
					3 m2
					下層路盤（歩道部）
					3 m2
民地乗入復旧工（碎石）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					1 m2
雑工（すり付工）					
			式	56,857	
掘削工					
			式	16,186	
掘削					
			一式		
					掘削
					3 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
	3			m3	
残土等処分					
			一式		
舗装工 C断面					
			式	32,219	
整地					
			一式		
					不陸整正
	10			m2	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
	10			m2	
表層					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
舗装打換え工					10 m2
			式	8,452	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					10 m2
			一式		
					殻運搬
殻処分					0.5 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
仮設工					1 t
			式	2,200,151	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	129,716	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					21 日
交通管理工					
			式	2,070,435	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					124.5 人日
直接工事費					
				14,167,843	
共通仮設費（ 率分）					
				1,984,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,984,000		
純工事費								
						16,151,843		
現場管理費（率分）								
						5,868,000		
現場管理費計								
						5,868,000		
工事原価								
						22,019,843		
工事原価計								
						22,019,843		
一般管理費等								
						4,362,157		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,370,157		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							26,390,000		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
			式	3,014,416	
道路土工					
			式	331,889	
掘削工					
			式	12,220	
掘削					
			一式		
					掘削
					10 m3
作業土工					
			式	225,991	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					40 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
					コンクリート
					0.9 m3
残土処理工					
			式	93,678	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
残土等処分					
			一式		
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
排水構造物工					
			式	960,808	
側溝工					
			式	960,808	
U形側溝					
			一式		
					U型側溝 PU3-300A×L2000
					85 m
側溝蓋(再設置)					
			一式		
					蓋版
					161 枚
					蓋版
					8 枚
自由勾配側溝					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					3 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm
					9 m
側溝蓋（新設）					
			一式		
					蓋版
					10 枚
					蓋版
					1 枚
構造物撤去工					
			式	339,462	
舗装打換え工					
			式	290,100	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					110 m

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					234 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					28 t
構造物取壊し工					
			式	49,362	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						2 m3 廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
舗装工 C断面						3 t
				式	554,259	
舗装工 C断面						
				式	554,259	
整地						
				一式		
						不陸整正
下層路盤						188 m2
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
表層						46 m2
				一式		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						234 m2
区画線工						
				式	165,028	
区画線工						
				式	165,028	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						410 m
						区画線設置
						3 m
						区画線設置
						13 m
雑工（民地復旧）						
				式	77,652	
民地乗入復旧工						
				式	77,652	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工 (As)					
			一式		
					舗装版切断
					14 m
					舗装版破碎
					7 m2
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.8 t
					下層路盤(歩道部)
					7 m2
					表層(歩道部)
					7 m2
民地乗入復旧工 (ILB)					
			一式		
					インターロッキングブロック撤去
					6 m2

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
仮設工						6 m2
				式	585,318	
水替工						
				式	36,528	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
交通管理工						6 日
				式	548,790	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						33 人日
					3,014,416	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				424,000	
共通仮設費計					
				424,000	
純工事費					
				3,438,416	
現場管理費（率分）					
				1,255,000	
現場管理費計					
				1,255,000	
工事原価					
				4,693,416	
工事原価計					
				4,693,416	
一般管理費等					
				924,584	
契約保証費					
				2,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							926,584		
工事価格									
							5,620,000		

07-実施-一般-0001-当初