

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-362号線(補助)					
舗装工			式	21,083,197	
	1		式	9,621,391	
掘削工					
			式	1,834,436	
掘削					
			一式		
					掘削
					340 m3
					土砂等運搬
					340 m3
					残土処分費
					340 m3
舗装打換え工					
			式	6,018,048	

07-実施一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					22 m
					舗装版切断
					480 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1,380 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					69 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					162 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					1,380 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,380 m2
					表層(車道・路肩部)
					1,380 m2
民地乗入復旧工					
			式	616,939	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					97 m
					舗装版破碎
					48 m2
					殻運搬
					2 m3

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						6 t
						下層路盤(歩道部)
						48 m2
						表層(歩道部)
						48 m2
CO舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						51 m
						構造物とりこわし
						4 m3
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材(無筋)
						9 t
						下層路盤(歩道部)
						26 m2

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
I L B 舗装工					4 m3
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
					インターロッキングブロック撤去
敷砂利舗装					2 m2
			一式		
					下層路盤(歩道部)
区画線工					9 m2
			式	92,750	
					区画線設置
雑工(すり付け工)					250 m
			式	61,418	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
雑工(すり付け工)						
				一式		
						掘削
						3 m3
						土砂等運搬
						3 m3
						残土処分費
						3 m3
						舗装版破碎
						11 m2
						殻運搬
						0.5 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						1 t
						不陸整正
						11 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						11 m2

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
					11 m2
					区画線設置
					2 m
交通管理工					
			式	997,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					60.0 人日
道路改良工					
	1		式	11,461,806	
作業土工					
			式	1,655,310	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					270 m3

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					220 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					30 m3
					残土処分費
					30 m3
側溝工					
			式	6,826,142	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					68 m
					蓋版
					131 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								6	枚
								U型側溝	
								136	m
								蓋版	
								260	枚
								蓋版	
								13	枚
側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								23	m3
								殻運搬	
								23	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								56	t
								構造物とりこわし	
								0.3	m3

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.3	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
自由勾配側溝								0.7	t
					一式				
								自由勾配側溝 300×300	
								224	m
								自由勾配側溝 300×400	
								24	m
								自由勾配側溝 500×600	
								25	m
								蓋版	
								200	枚
								蓋版	
								24	枚
								蓋版	
								21	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								2	枚
集水桝・マンホール工									
					式		81,614		
プレキャスト集水桝									
					一式				
								プレキャスト集水桝	
								3	基
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	
								1	箇所
								蓋版	
								1	枚
水替工									
					式		196,684		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								32	日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					据付・撤去工
					1 現場
路側防護柵工					
			式	360,951	
ガードレール					
			一式		
					部材撤去(レール撤去)
					237 m
					部材設置(レール設置)
					237 m
小型標識工					
			式	121,000	
標識柱					
			一式		
交通管理工					
			式	2,220,105	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 133.5 人日	
直接工事費									
							21,083,197		
共通仮設費（率分）									
							2,884,000		
共通仮設費計									
							2,884,000		
純工事費									
							23,967,197		
現場管理費（率分）									
							8,606,000		
現場管理費計									
							8,606,000		
工事原価									
							32,573,197		
工事原価計									
							32,573,197		

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							6,274,803		
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,286,803		
工事価格									
							38,860,000		

07-実施一般-0175-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-362号線(単独)					
舗装工			式	1, 593, 804	
	1		式	293, 918	
掘削工					
			式	32, 372	
掘削					
			一式		
					掘削
					6 m3
					土砂等運搬
					6 m3
					残土処分費
					6 m3
舗装打換え工					
			式	98, 607	

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					5 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					22 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					3 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						22 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						22 m2
						表層(車道・路肩部)
						22 m2
民地乗入復旧工						
				式	21,041	
A S舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						6 m
						舗装版破碎
						3 m2
						殻運搬
						0.1 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.3 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					3 m2 表層(歩道部)
区画線工					3 m2
			式	92,008	
					区画線設置
交通管理工					248 m
			式	49,890	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
舗装工					3.0 人日
舗装打換え工	1		式	929,030	
			式	891,930	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					300 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					15 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					35 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					300 m2
					表層(車道・路肩部)
					300 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	37,100	
					区画線設置
排水構造物工					100 m
作業土工	1		式	370,856	
			式	52,441	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					9 m3
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					7 m3
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						0.8 m3
						残土処分費
						0.8 m3
側溝工						
				式	229,877	
側溝撤去						
				一式		
						構造物とりこわし
						2 m3
						殻運搬
						2 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						4 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 300×400
						5 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝 500×600
						5 m
						蓋版
						5 枚
						蓋版
						5 枚
水替工						
				式	6,088	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						1 日
路側防護柵工						
				式	7,615	
ガードレール						
				一式		
						部材撤去(レール撤去)
						5 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						部材設置 (ﾚｰﾙ設置)
交通管理工						5 m
				式	74,835	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						4.5 人日
					1,593,804	
共通仮設費 (率分)						
					217,000	
共通仮設費計						
					217,000	
純工事費						
					1,810,804	
現場管理費 (率分)						
					649,000	

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							649,000		
工事原価									
							2,459,804		
工事原価計									
							2,459,804		
一般管理費等									
							469,196		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							470,196		
工事価格									
							2,930,000		

07-実施-一般-0175-当初