

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	7,793,941	
道路土工					
			式	1,456,222	
掘削工					
			式	1,456,222	
掘削					
			一式		
					掘削
					180 m3
					床掘り
					70 m3
					埋戻し
					50 m3
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								土砂等運搬	180 m3
排水構造物工								土砂等運搬	20 m3
側溝工					式	2,684,595			
自由勾配側溝					式	2,597,207			
自由勾配側溝					一式				
								自由勾配側溝 a300×c300mm	
								自由勾配側溝 a300×c400mm	140 m
側溝蓋（新設）								自由勾配側溝 a300×c400mm	26 m
					一式				
								蓋版	
								蓋版	133 枚

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					17 枚
集水桝・マンホール工					
			式	87,388	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					2 箇所
					蓋版
					2 枚
構造物撤去工					
			式	846,555	
舗装打換え工					
			式	506,049	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					170 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					457 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					23 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					54 t
構造物取壊し工					
			式	340,506	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								13 m3	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
								32 t	構造物とりこわし
								0.3 m3	殻運搬
								0.3 m3	廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
舗装工	C断面							0.6 t	
舗装工	C断面				式		1,430,523		
整地					式		1,430,523		
					一式			不陸整正	
								444 m2	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層					444 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					444 m2
			式	5,744	
区画線工					
			式	5,744	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
雑工（民地復旧）					8 m
			式	272,633	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工					
			式	272,633	
民地乗入復旧工 (Co)					
			一式		
					舗装版切断
					41 m
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					7 t
					下層路盤(歩道部)
					21 m2
					コンクリート
					3 m3
民地乗入復旧工 (ILB)					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						インターロッキングブロック撤去
						13 m2
						下層路盤(歩道部)
						13 m2
仮設工						
				式	1,097,669	
水替工						
				式	74,924	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						12 日
交通管理工						
				式	1,022,745	
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								61.5	人日
直接工事費									
							7,793,941		
共通仮設費（率分）									
							1,161,000		
共通仮設費計									
							1,161,000		
純工事費									
							8,954,941		
現場管理費（率分）									
							3,342,000		
現場管理費計									
							3,342,000		
工事原価									
							12,296,941		
工事原価計									
							12,296,941		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,619,059		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,623,059		
工事価格									
							14,920,000		

07-実施一般-0001-当初