

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	6, 744, 921	
掘削工	1		式	2, 356, 540	
掘削			式	674, 960	
			一式		
					掘削
					80 m3
					土砂等運搬
					80 m3
					残土処分費 見積1, 200円
					80 m3
舗装打換え工(車道)			式	1, 135, 705	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					235 m2
					舗装版切断
					270 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					28 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					231 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					231 m2
					表層(車道・路肩部)
					231 m2
区画線工					
			式	51,940	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					140 m
舗装打換え工(市道Cすりつけ)					
			式	45,344	
掘削					
			一式		
					掘削
					2 m3
					土砂等運搬
					2 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					残土処分費 見積1,200円
					2 m3
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					7 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.8 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					7 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						7 m2
						表層(車道・路肩部)
						7 m2
民地乗入復旧工						
				式	14,228	
A S舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						4 m
						舗装版破碎
						2 m2
						殻運搬
						0.1 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.3 t
						下層路盤(歩道部)
						2 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(歩道部)
						2 m2
民地乗入復旧工						
				式	199,301	
CO舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						41 m
						構造物とりこわし
						3 m3
						殻運搬
						3 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						7 t
						下層路盤(歩道部)
						21 m2
						コンクリート
						3 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工					
			式	10,557	
砂利舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					9 m2
交通管理工					
			式	224,505	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					13.5 人日
排水構造物工					
	1		式	4,388,381	
作業土工					
			式	449,778	
床掘り					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					80 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					6 m3
					残土処分費 見積1,200円
					6 m3
側溝工					
			式	606,786	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝250型
					45 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								17	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								90	枚
								蓋版	
								34	枚
側溝工									
					式		1,555,174		
自由勾配側溝 側溝規格:									
					一式				
								自由勾配側溝 300×300	
								5	m
								自由勾配側溝 300×400	
								6	m
								自由勾配側溝 300×500	
								1	m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 400×400	
								0.6	m
								自由勾配側溝 400×500	
								5	m
								自由勾配側溝 400×600	
								8	m
								自由勾配側溝 400×700	
								10	m
								自由勾配側溝 400×800	
								19	m
								自由勾配側溝 400×900	
								18	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版 C0300	
								12	枚
								蓋版 C0400	
								55	枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								GR400	
構造物取壊し工								4	枚
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:									
					式		467,975		
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:									
					一式				
								構造物とりこわし	
								15	m3
								殻運搬	
								15	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								37	t
								構造物とりこわし	
								5	m3
								殻運搬	
								5	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								13	t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	422,800	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400*400*500
					2 箇所
					蓋版
					2 枚
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400*400*600
					1 箇所
					蓋版
					1 枚
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500*500*800
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版
						1 枚
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500*500*900
						2 箇所
						蓋版
						2 枚
管渠工						
				式	18,792	
暗渠排水管						
				一式		
						管(函)渠型側溝
						3 m
水替工						
				式	68,836	
ポンプ排水						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ 運転工
						11 日
交通管理工						
				式	798,240	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						48 人日
直接工事費						
					6,744,921	
共通仮設費（率分）						
					1,032,000	
共通仮設費計						
					1,032,000	
純工事費						
					7,776,921	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						2,970,000		
現場管理費計								
						2,970,000		
工事原価								
						10,746,921		
工事原価計								
						10,746,921		
一般管理費等								
						2,330,079		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						2,333,079		
工事価格								
						13,080,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	713,016	
舗装打換え工(車道)	1		式	260,622	
舗装版破碎			式	211,780	
			一式		
					舗装版破碎
					68 m2
					舗装版切断
					3 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					8 t
			一式		
					不陸整正
					68 m2
					表層(車道・路肩部)
					68 m2
区画線工					
			式	15,582	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					42 m
交通管理工					
			式	33,260	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2 人日
排水構造物工					
	1		式	452,394	
作業土工					
			式	61,241	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 0.1 m3
						残土処分費 見積1,200円 0.1 m3
側溝工						
				式	22,856	
プレキャストU型側溝						
				一式		
						U型側溝250型 3 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 7 枚
側溝工						
				式	62,606	
自由勾配側溝 側溝規格：						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 400×600
					1 m
					自由勾配側溝 400×700
					2 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 C0400
					4 枚
構造物取壊し工					
			式	32,565	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.7 m3
					殻運搬
					0.7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					2 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						0.9 m3
						殻運搬
						0.9 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t
集水桝・マンホール工						
				式	144,540	
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 400*400*600
						1 箇所
						蓋版
						1 枚
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500*500*900
						1 箇所

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						蓋版
						1 枚
水替工						
				式	12, 176	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						2 日
交通管理工						
				式	116, 410	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						7 人日
直接工事費						
					713, 016	
共通仮設費（ 率分）						
					109, 000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				109,000	
純工事費					
				822,016	
現場管理費（率分）					
				313,000	
現場管理費計					
				313,000	
工事原価					
				1,135,016	
工事原価計					
				1,135,016	
一般管理費等					
				243,984	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				244,984	

07-実施-一般-0001-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						1,380,000		