

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-340号線(補助)					
舗装工			式	21,274,066	
	1		式	10,281,327	
掘削工					
			式	1,902,880	
掘削			一式		
					掘削
					350 m3
					土砂等運搬
					350 m3
					残土処分費
					350 m3
舗装打換え工					
			式	5,678,022	

07-実施一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					13 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					1,380 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					69 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					162 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								1,380	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								1,380	m2
								表層(車道・路肩部)	
								1,380	m2
民地乗入復旧工									
					式		1,273,478		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								120	m
								舗装版破碎	
								62	m2
								殻運搬	
								3	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								7	t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						62 m2
						表層(歩道部)
						62 m2
C O舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						170 m
						構造物とりこわし
						13 m3
						殻運搬
						13 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						30 t
						下層路盤(歩道部)
						85 m2
						コンクリート
						13 m3

07-実施一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
I L B 舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
					インターロッキングブロック撤去
					2 m2
区画線工					
			式	204,642	
					区画線設置
					540 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
交通管理工					
			式	1,222,305	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B 73.5 人日
排水構造物工					
	1		式	10,992,739	
作業土工					
			式	1,419,240	
床掘り					
			一式		
					床掘り 230 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 180 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土処分費	
								30	m3
側溝工									
					式	6,972,333			
プレキャストU型側溝									
					一式				
								U型側溝	
								371	m
								蓋版	
								705	枚
								蓋版	
								37	枚
側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								23	m3
								殻運搬	
								23	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								56	t
								構造物とりこわし	
								0.4	m3
								殻運搬	
								0.4	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								0.9	t
								舗装版切断	
								550	m
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝	
								300×400	
								172	m
								自由勾配側溝	
								300×500	
								4	m
								蓋版	
								142	枚

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					17 枚
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					5 m
集水桝・マンホール工					
			式	134,487	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					5 基
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所
					蓋版
					1 枚
水替工					
			式	196,684	

07-実施-一般-0175-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					32 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	2,269,995	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					136.5 人日
直接工事費					
				21,274,066	
共通仮設費（率分）					
				2,927,000	
共通仮設費計					
				2,927,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				24,201,066	
現場管理費（率分）					
				8,715,000	
現場管理費計					
				8,715,000	
工事原価					
				32,916,066	
工事原価計					
				32,916,066	
一般管理費等					
				6,380,934	
契約保証費					
				13,000	
一般管理費等計					
				6,393,934	
工事価格					
				39,310,000	

07-実施-一般-0175-当初