

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---|-----|-----------|--------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 道路修繕 黒埼1-342号線(補助) | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 6,788,871 | |
| | 1 | | 式 | 3,333,876 | |
| 掘削工 | | | | | |
| | | | 式 | 702,273 | |
| 掘削 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 掘削 |
| | | | | | 130 m3 |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | 130 m3 |
| | | | | | 残土処分費 |
| | | | | | 130 m3 |
| 舗装打換え工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,913,599 | |

07-実施一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装版切断 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | |
| | | | | | 20 m |
| 舗装版破碎 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | | | | | |
| | | | | | 460 m2 |
| 殻運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | |
| | | | | | 23 m3 |
| 殻処分 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | |
| | | | | | 54 t |
| 舗装工 市道C断面 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|--------|--------------|
| | | | | | | 不陸整正 |
| | | | | | | 459 m2 |
| | | | | | | 下層路盤(車道・路肩部) |
| | | | | | | 459 m2 |
| | | | | | | 表層(車道・路肩部) |
| | | | | | | 459 m2 |
| 雑工 (すり付け工) | | | | | | |
| | | | | 式 | 25,805 | |
| すり付け工 (撤去) | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 掘削 |
| | | | | | | 1 m3 |
| | | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | | 1 m3 |
| | | | | | | 残土処分費 |
| | | | | | | 1 m3 |
| 舗装版破碎 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|---|-----|-----|---------------------|
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | 5 | | | | m2 |
| 殻運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 殻運搬 |
| | 0.2 | | | | m3 |
| 殻処分 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | 0.6 | | | | t |
| すり付け工（復旧C断面） | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 不陸整正 |
| | 5 | | | | m2 |
| | | | | | 下層路盤（車道・路肩部） |
| | 5 | | | | m2 |
| | | | | | 表層（車道・路肩部） |
| | 5 | | | | m2 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|---------------------|
| 民地乗入復旧工 | | | | | |
| | | | 式 | 188,451 | |
| アスファルト舗装工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | 33 m |
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | | | | | 16 m2 |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | 0.8 m3 |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | 2 t |
| | | | | | 下層路盤(歩道部) |
| | | | | | 16 m2 |
| | | | | | 表層(歩道部) |
| | | | | | 16 m2 |
| コンクリート舗装工 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--------|------------------------|----|
| | | | | | | | | 舗装版切断 | |
| | | | | | | | | 18 | m |
| | | | | | | | | 構造物とりこわし | |
| | | | | | | | | 1 | m3 |
| | | | | | | | | 殻運搬 | |
| | | | | | | | | 1 | m3 |
| | | | | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) | |
| | | | | | | | | 3 | t |
| | | | | | | | | 下層路盤(歩道部) | |
| | | | | | | | | 9 | m2 |
| | | | | | | | | コンクリート | |
| | | | | | | | | 1 | m3 |
| 区画線工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 12,918 | | |
| | | | | | | | | 区画線設置 | |
| | | | | | | | | 3 | m |
| | | | | | | | | 区画線設置 | |
| | | | | | | | | 13 | m |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------------------|
| 路側防護柵工 | | | | | |
| | | | 式 | 141,600 | |
| ガードレール | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |
| | | | | | 30 m |
| | | | | | 防護柵設置工 |
| | | | | | 30 m |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | | 式 | 349,230 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員B |
| | | | | | 21 人日 |
| 排水構造物工 | | | | | |
| | 1 | | 式 | 3,454,995 | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | 式 | 396,420 | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------------|
| 床掘り | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 床掘り |
| | | | | | |
| 埋戻し | | | | | 60 m3 |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 埋戻し |
| | | | | | |
| 土砂等運搬 | | | | | 50 m3 |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | |
| | | | | | 10 m3 残土処分費 |
| | | | | | |
| 側溝工 | | | | | 10 m3 |
| | | | 式 | 1,941,160 | |
| 側溝撤去 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|---------|------------------------|
| | | | | | | 構造物とりこわし |
| | | | | | | 15 m3 |
| | | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | | 15 m3 |
| | | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) |
| | | | | | | 37 t |
| 自由勾配側溝 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 自由勾配側溝 B300×H300 |
| | | | | | | 18 m |
| | | | | | | 自由勾配側溝 B300×H400 |
| | | | | | | 85 m |
| | | | | | | 自由勾配側溝 B300×H500 |
| | | | | | | 20 m |
| 側溝工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 411,550 | |
| 側溝蓋 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|--------|-----------------------------------|
| | | | | | 蓋版 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 110 枚 |
| | | | | | 蓋版 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 12 枚 |
| 集水桝・マンホール工 | | | | | |
| | | | 式 | 48,000 | |
| プレキャスト集水桝 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | プレキャスト集水桝 3 基 |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | 式 | 83,448 | |
| 舗装版切断 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 120 m |
| 水替工 | | | | | |
| | | | 式 | 50,572 | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------|
| ポンプ排水 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | ポンプ運転工 |
| | | | | | 8 日 |
| | | | | | 据付・撤去工 |
| | | | | | 1 現場 |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | | 式 | 523,845 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員B |
| | | | | | 31.5 人日 |
| 直接工事費 | | | | | |
| | | | | 6,788,871 | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | | | 1,034,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | | | | 1,034,000 | |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 純工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,822,871 | | |
| 現場管理費（率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,967,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,967,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,789,871 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,789,871 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,337,129 | | |
| 契約保証費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,000 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,340,129 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13,130,000 | | |

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---|-----|--------|----------|
| ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ | | | | | |
| 道路修繕 黒埼1-342号線(単独) | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 88,015 | |
| 区画線工 | 1 | | 式 | 88,015 | |
| | | | 式 | 63,070 | 区画線設置 |
| 交通管理工 | | | | | 170 m |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 24,945 | |
| | | | 一式 | | 交通誘導警備員B |
| 直接工事費 | | | | | 1.5 人日 |
| | | | | 88,015 | |

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|-----|
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | | | 13,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | | | | 13,000 | |
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | 101,015 | |
| 現場管理費（率分） | | | | | |
| | | | | 38,000 | |
| 現場管理費計 | | | | | |
| | | | | 38,000 | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | 139,015 | |
| 工事原価計 | | | | | |
| | | | | 139,015 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | | | 29,985 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | | | 1,000 | |

07-実施-一般-0253-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 一般管理費等計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30,985 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 170,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |