

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路修繕						
				式	16, 273, 192	
道路土工						
				式	2, 364, 518	
土工						
				式	2, 364, 518	
						掘削
						270 m3
						床掘り
						140 m3
						埋戻し
						100 m3
						土砂等運搬
						270 m3
						土砂等運搬
						30 m3

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	3, 523, 981	
側溝工					
			式	3, 440, 675	
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					191 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4) (エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					191 m
U型側溝（再設置）					
			一式		
					U型側溝
					PU2-400A 400×400×2000 101 m
					U型側溝
					PU2-300A 300×300×2000 89 m
					コンクリート
					0.1 m3

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					193 枚
					蓋版
					170 枚
					蓋版
					18 枚
集水桝・マンホール工（新設）					
			式	83,306	
集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所
					蓋版
					1 枚
構造物撤去工					
			式	1,094,315	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工					
			式	841,607	
舗装版					
			一式		
					舗装版切断
					220 m
					舗装版破碎
					765 m2
					殻運搬
					38 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					90 t
構造物取壊し工					
			式	252,708	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					16 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						16 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						37 t
舗装工						
				式	5,014,638	
アスファルト舗装工						
				式	2,464,753	
舗装工						
				一式		
						不陸整正
						765 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						765 m2
						表層(車道・路肩部)
						765 m2
インターロッキングブロック 歩道部 歩道						
				式	2,549,885	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
インターロッキングブロック（再利用）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					496 m2
					下層路盤（歩道部）
					496 m2
					インターロッキングブロック撤去
					496 m2
区画線工					
			式	211,214	
区画線工					
			式	211,214	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					370 m
					区画線設置
					24 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								62	m
雑工（すり付工）									
					式	154,593			
掘削工									
					式	32,372			
掘削									
					一式				
								掘削	
								6	m3
								土砂等運搬	
								6	m3
舗装工									
					式	65,672			
アスファルト舗装工									
					一式				
								舗装版破碎	
								16	m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						0.8 m3
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						2 t
						不陸整正
						16 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						16 m2
						表層(車道・路肩部)
						16 m2
						インターロッキングブロック 歩道部
歩道						
				式	56,549	
インターロッキングブロック (再利用)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						11 m2
						下層路盤(歩道部)
						11 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					インターロッキングブロック撤去
					11 m2
雑工（民地復旧）					
			式	567,860	
民地復旧工					
			式	567,860	
民地復旧工（Co）					
			一式		
					舗装版切断
					68 m
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					12 t
					下層路盤（歩道部）
					34 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	
民地復旧工 (As)								5	m3
					一式				
								舗装版切断	
								63	m
								舗装版破碎	
								31	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								4	t
								下層路盤(歩道部)	
								31	m2
								表層(歩道部)	
民地復旧工 (ILB)								31	m2
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					インターロッキングブロック撤去
					3 m2
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
民地復旧工 (碎石)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					6 m2
道路付属施設工					
			式	280,430	
道路付属物工					
			式	280,430	
植栽帯					
			一式		
					地先境界ブロック
					29 m
					地先境界ブロック
					29 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						地先境界ブロック撤去
						58 m
仮設工						
				式	3,061,643	
水替工						
				式	93,188	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						15 日
交通管理工						
				式	2,968,455	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						178.5 人日

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							16,273,192		
共通仮設費（率分）									
							3,409,000		
共通仮設費計									
							3,409,000		
純工事費									
							19,682,192		
現場管理費（率分）									
							8,232,000		
現場管理費計									
							8,232,000		
工事原価									
							27,914,192		
工事原価計									
							27,914,192		
一般管理費等									
							5,495,808		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							10,000		
一般管理費等計									
							5,505,808		
工事価格									
							33,420,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	946,230	
土工			式	67,138	
			式	67,138	
					床掘り
					10 m3
					埋戻し
					8 m3
					土砂等運搬
					2 m3
排水構造物工					
側溝工			式	264,292	
			式	264,292	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					14 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4) (エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					14 m
U型側溝（再設置）					
			一式		
					U型側溝
					PU2-400A 400×400×2000 14 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					28 枚
構造物撤去工					
			式	80,741	
舗装打換え工					
			式	64,328	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版					
			一式		
					舗装版切断
					22 m
					舗装版破碎
					48 m2
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					6 t
構造物取壊し工					
			式	16,413	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					1 m3
					殻運搬
					1 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 3 t
舗装工						
				式	249,372	
アスファルト舗装工						
				式	110,587	
舗装工						
				一式		
						不陸整正 42 m2
						下層路盤(車道・路肩部) 6 m2
						表層(車道・路肩部) 48 m2
インターロッキングブロック 歩道部 歩道						
				式	138,785	
インターロッキングブロック (再利用)						
				一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						20 m2
						下層路盤(歩道部)
						12 m2
						インターロッキングブロック撤去
						32 m2
区画線工						
				式	19,266	
区画線工						
				式	19,266	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						24 m
						区画線設置
						11 m
雑工（民地復旧）						
				式	59,773	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地復旧工					
			式	59,773	
民地復旧工 (Co)					
			一式		
					舗装版切断
					7 m
					構造物とりこわし
					0.5 m3
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					1 t
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
					コンクリート
					0.5 m3
民地復旧工 (As)					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								7	m
								舗装版破碎	
								4	m2
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.4	t
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2
								表層(歩道部)	
								4	m2
仮設工									
					式		205,648		
水替工									
					式		6,088		
ポンプ排水									
					一式				

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転工	
								1	日
交通管理工									
					式		199,560		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								12	人日
直接工事費									
							946,230		
共通仮設費（率分）									
							198,000		
共通仮設費計									
							198,000		
純工事費									
							1,144,230		
現場管理費（率分）									
							479,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							479,000		
工事原価									
							1,623,230		
工事原価計									
							1,623,230		
一般管理費等									
							315,770		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							316,770		
工事価格									
							1,940,000		

07-実施-一般-0001-当初