

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	8,755,639	
掘削工			式	1,363,448	
掘削			式	917,218	
			一式		
					掘削
					170 m3
					土砂等運搬
					170 m3
作業土工			式	446,230	
床掘り			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					70 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
					土砂等運搬
					20 m3
排水構造物工					
			式	3,750,604	
側溝工					
			式	2,906,851	
L形側溝					
			一式		
					プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
					107 m
プレキャストU型側溝 (再設置)					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝 再利用撤去・据付け 250 250×250×2000 42 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					85 枚
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 PU3-300A
					24 m
					U型側溝 U型側溝B300×H300（横断用）
					11 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					44 枚
					蓋版
					2 枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								11	枚
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 a300×c400mm	
								11	m
								自由勾配側溝 a300×c500mm	
								4	m
								自由勾配側溝 a400×c500mm	
								3	m
								自由勾配側溝 a400×c600mm	
								2	m
								自由勾配側溝 a400×c700mm	
								4	m
								自由勾配側溝 a400×c800mm	
								2	m
								自由勾配側溝 a400×c900mm	
								4	m

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 a400×c1000mm	
								2	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								13	枚
								蓋版	
								1	枚
								蓋版	
								16	枚
								蓋版	
								1	枚
管渠工									
					式		157,588		
鉄筋コンクリート台付管									
					一式				
								鉄筋コンクリート台付管	
								7	m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					0.4 m3
					型枠
					1 m2
					鉄筋コンクリート台付管
					4 m
集水桝・マンホール工（再設置）					
			式	8,481	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					1 基
集水桝・マンホール工（新設）					
			式	325,418	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M1-B400×L500×H600
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M1-B400×L500×H700
						1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M3-B350×L500×H500
						2 箇所
						歩車道境界ブ ロック
						2 m
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M3-B350×L500×H500
						1 箇所
						歩車道境界ブ ロック
						0.8 m
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) M1-B500×L500×H600
						1 箇所
						蓋版
						4 枚
						蓋版
						1 枚
						蓋版
						1 枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工						
				式	352,266	
コンクリート構造物取壊						
				一式		
						構造物とりこわし
						13 m3
						殻運搬
						13 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						32 t
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						3 t
舗装工 C断面						
				式	2,117,942	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	C断面					
				式	1,537,457	
整地						
				一式		
						不陸整正
						475 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						475 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						458 m2
						表層(車道・路肩部)
						17 m2
舗装打換え工						
				式	580,485	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					230 m
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					479 m2
			一式		
					殻運搬
殻処分					24 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
区画線工					56 t
			式	93,820	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	93,820	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					220 m
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					13 m
雑工（すり付工）					
			式	18,029	
舗装工 C断面					
			式	14,547	
整地					
			一式		
					不陸整正
					4 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層					4 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
舗装打換え工					4 m2
			式	3,482	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					4 m2
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.5 t
雑工（民地復旧）					
			式	226,523	
民地乗入復旧工					
			式	226,523	
民地乗入復旧工（Co）					
			一式		
					舗装版切断
					17 m
					構造物とりこわし
					1 m3
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					3 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								8	m2
								コンクリート	
								1	m3
民地乗入復旧工 (As)									
					一式				
								舗装版切断	
								44	m
								舗装版破碎	
								22	m2
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								3	t
								下層路盤(歩道部)	
								5	m2
								下層路盤(歩道部)	
								17	m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(歩道部)
						22 m2
仮設工						
				式	1,185,273	
水替工						
				式	62,748	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						10 日
交通管理工						
				式	1,122,525	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						67.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						8,755,639		
共通仮設費（率分）								
						1,297,000		
共通仮設費計								
						1,297,000		
純工事費								
						10,052,639		
現場管理費（率分）								
						3,748,000		
現場管理費計								
						3,748,000		
工事原価								
						13,800,639		
工事原価計								
						13,800,639		
一般管理費等								
						2,905,361		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,909,361		
工事価格									
							16,710,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
道路修繕						
				式	160,116	
舗装工 C断面						
				式	118,519	
舗装工 C断面						
				式	78,177	
整地						
				一式		
						不陸整正
						30 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						30 m2
舗装打換え工						
				式	40,342	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					8 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					30 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					4 t
区画線工					
			式	16,652	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	16,652	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					12 m
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					13 m
仮設工					
			式	24,945	
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							160,116		
共通仮設費（率分）									
							23,000		
共通仮設費計									
							23,000		
純工事費									
							183,116		
現場管理費（率分）									
							68,000		
現場管理費計									
							68,000		
工事原価									
							251,116		
工事原価計									
							251,116		
一般管理費等									
							47,884		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							48,884		
工事価格									
							300,000		

07-実施-一般-0001-当初