

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 西4-62号線					
舗装工			式	5,688,545	
	1		式	3,159,325	
掘削工					
			式	540,210	
掘削					
			一式		
					掘削
					100 m3
					土砂等運搬
					100 m3
					残土処分費(m3)
					100 m3
舗装打換え工					
			式	2,154,216	

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
				220	m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				439	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				20	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				47	t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						216 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						216 m2
						表層(車道・路肩部)
						216 m2
舗装工 左側歩道						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						78 m2
						下層路盤(歩道部)
						78 m2
						表層(歩道部)
						78 m2
舗装工 右側歩道						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						84 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						84 m2
						表層(歩道部)
						84 m2
舗装工 右側歩道(乗り入れ部)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						55 m2
						下層路盤(歩道部)
						55 m2
						表層(歩道部)
						55 m2
舗装工(すりつけ分) 市道C断面						
				一式		
						掘削
						4 m3
						土砂等運搬
						4 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								残土処分費 (m3)	
								4	m3
								不陸整正	
								9	m2
								下層路盤 (車道・路肩部)	
								9	m2
								表層 (車道・路肩部)	
								9	m2
								舗装版破碎	
								9	m2
								殻運搬	
								0.4	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.9	t
舗装工 (すりつけ分) 左側歩道									
					一式				
								下層路盤 (歩道部)	
								3	m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						3 m2
						表層(歩道部)
						3 m2
						舗装版破碎
						3 m2
						殻運搬
						0.1 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.2 t
舗装工(すりつけ分) 右側歩道						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						5 m2
						下層路盤(歩道部)
						5 m2
						表層(歩道部)
						5 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								5	m2
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.5	t
区画線工									
					式		37,842	区画線設置	
								102	m
民地乗入復旧工									
					式		102,772		
舗装工 As乗り入れ I種									
					一式				
								舗装版切断	
								13	m
								舗装版破碎	
								6	m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.3	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.7	t
								下層路盤(歩道部)	
								6	m2
								表層(歩道部)	
								6	m2
舗装工 Co乗り入れ I種									
					一式				
								舗装版切断	
								7	m
								構造物とりこわし	
								0.6	m3
								殻運搬	
								0.6	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								1	t

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
					コンクリート
					0.6 m3
舗装工(碎石すりつけ)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					19 m2
交通管理工					
			式	324,285	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					19.5 人日
排水構造物工					
	1		式	2,529,220	
作業土工					
			式	36,313	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					6 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					4 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1 m3
					残土処分費 (m3)
					1 m3
構造物取壊し工					
			式	120,176	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						8 m3
						殻運搬
						8 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						18 t
側溝工						
				式	1,659,070	
L型側溝・地先境界ブロック						
				一式		
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 PL4-B500
						30 m
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 PL4-B350
						51 m
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 PL4-B500(乗入れ)
						21 m
						境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(エﾌﾟﾛﾝ500) エﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用
						30 m

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4) (エﾌﾟﾛﾝ350) エﾌﾟﾛﾝ幅350、ﾌﾞﾛｯｸ再利用
						51 m
						境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4) (エﾌﾟﾛﾝ500) エﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用 乗入れ部, 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種準用
						21 m
						地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
						86 m
						地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
						86 m
プレキャストU型側溝						
				一式		
						U型側溝
						13 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 PC3-300B Co蓋
						17 枚
						蓋版 PU3-300B Gr蓋
						4 枚

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	82,080	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					8 基
水替工					
			式	7,956	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					1 日
交通管理工					
			式	623,625	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B  37.5 人日	
直接工事費									
							5,688,545		
共通仮設費（率分）									
							1,478,000		
共通仮設費計									
							1,478,000		
純工事費									
							7,166,545		
現場管理費（率分）									
							3,587,000		
現場管理費計									
							3,587,000		
工事原価									
							10,753,545		
工事原価計									
							10,753,545		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,342,455		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,346,455		
工事価格									
							13,100,000		

07-実施一般-0001-当初