

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
潟内構造物撤去					
構造物撤去			式	5,170,382	
構造物取り壊し					
構造物溶断			式	505,572	
			一式		
					構造物溶断
					4.78 t
					溶断構造物吊上げ及び小運搬
					4.78 t
殻処分					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					4.78 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						4.78 t
						スクラップ 控除 ヘビ`-H1 新潟市設計単価
						4.78 t
既設鋼矢板撤去						
				一式		
						軽量鋼矢板バ`イブ`ロハマ打込・引抜工
						34 枚
						軽量鋼矢板バ`イブ`ロハマ打込・引抜工
						20 枚
						現場発生品及び支給品運搬
						3.78 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						3.78 t
						スクラップ 控除 ヘビ`-H1 新潟市設計単価
						3.78 t
仮設工						
				式	4,664,810	

07-実施-一般-0301-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮締切工					
			式	664, 103	
仮設鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板ハ イブ ロハマ打込・引抜工 打込み
					39 枚
					軽量鋼矢板ハ イブ ロハマ打込・引抜工 打込み
					78 枚
					軽量鋼矢板ハ イブ ロハマ打込・引抜工 引抜き
					39 枚
					軽量鋼矢板ハ イブ ロハマ打込・引抜工 引抜き
					78 枚
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法無
					8.0 t
工事用道路工					
			式	594, 379	
敷鉄板					
			一式		

07-実施-一般-0301-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						敷鉄板設置・撤去
						743 m2
						敷鉄板賃料
						22×1524×6096mm 共用29日 80 枚
重機足場						
				式	1,716,590	
大型土のう						
				一式		
						大型土のう工
						108 袋
						大型土のう工
						108 袋
						土砂等運搬
						110 m3
						積込(ルース)
						110 m3
						土砂等運搬
						110 m3

07-実施-一般-0301-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費
搬入路整備					110 m3
			式	1,063,728	
搬入路整備					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
園路復旧					960 m2
			一式		
					不陸整正
水替工					1,140 m2
			式	151,130	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					1 箇所

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転	
								6	日
交通管理工									
					式		474,880		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								28	人日
直接工事費									
							5,170,382		
運搬費									
					式		1,665,061		
仮設材運搬費									
					式		1,665,061		
								仮設材等の運搬 軽量鋼矢板 往路	
								8.03	t
								仮設材等の運搬 軽量鋼矢板 復路	
								8.03	t

07-実施-一般-0301-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費 軽量鋼矢板 往路・復路	
								8.03	t
								仮設材等の運搬 敷鉄板 往路	
								128.32	t
								仮設材等の運搬 敷鉄板 復路	
								128.32	t
								仮設材等の運搬 敷鉄板 往路・復路	
								128.32	t
共通仮設費（ 率分）									
							1,102,000		
共通仮設費計									
							2,767,061		
純工事費									
							7,937,443		
現場管理費（ 率分）									
							3,475,000		
現場管理費計									
							3,475,000		

07-実施-一般-0301-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							11,412,443		
工事原価計									
							11,412,443		
一般管理費等									
							2,483,557		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,487,557		
工事価格									
							13,900,000		

07-実施-一般-0301-当初